



PĻAVIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Paskaidrojuma raksts



Redakcija 1.0



Saturs

Ievads	4
PĀLAVIŅU PILSĒTAS, AIVIEKSTES, KLINTAINES UN VIETALVAS PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS.....	6
Apdzīvojums	6
Būvniecības aktivitāte	20
Funkcionālās zonas, atbilstība un to izmantošana.....	22
Savrupmāju apbūves teritorijas	23
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas	24
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas.....	25
Jauktas centra apbūves teritorijas	26
Publiskās apbūves teritorijas	27
Rūpnieciskās apbūves teritorijas	30
Transporta infrastruktūras teritorijas	32
Tehniskās apbūves teritorijas	34
Dabas un apstādījumu teritorijas	35
Mežu teritorijas.....	37
Lauksaimniecības teritorijas	38
Ūdeņu teritorijas.....	39
Secinājumi	41
KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS	42
TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI	44
Teritorijas plānojuma atbilstība Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.....	44
Teritorijas plānojuma atbilstība Pļaviņu novada Attīstības programmai	47
Teritorijas plānojuma atbilstība Zemgales plānošanas reģiona	47
attīstības plānošanas dokumentiem	47
Apdzīvotās vietas un to robežas.....	49
Funkcionālās zonas	56
Funkcionālo zonu izmantošana	56
Transporta attīstības plāns.....	59
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem	60
Valsts aizsardzības objekti.....	60
Teritorijas izmantošanas un apbūves parametri	60
Sarkanās līnijas.....	61



Spēkā esošie lokālpānojumi un detālplānojumi	61
Grafiskās daļas risinājumi.....	62



levads

Pļaviņu novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts, pamatojoties uz Pļaviņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2035. gadam pamatnostādnēm un Pļaviņu novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam vidēja termiņa mērķiem. Teritorijas plānojumam netiek noteikts darbības termiņš. Teritorijas plānojumu vajadzības gadījumā var grozīt vai detalizēt.

Pļaviņu novads ir izveidots atbilstoši 2008. gada 18.decembrī Saeimā pieņemtajam Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un tajā apvienotas Pļaviņu pilsēta, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagasti. Teritorijas izmantošanas un apbūves prasības nosaka Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojums 2006.–2018.gadam, Aiviekstes pagasta teritorijas plānojums 2009. - 2021.gadam, Klintaines pagasta teritorijas plānojums 2008. -2020.gadam un Vietalvas pagasta teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam. Pļaviņu pilsētas un Vietalvas pagasta teritorijas plānojumos izstrādāti Vides pārskati, bet Aiviekstes pagasta teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā ietverta sadaļa par vides stāvokli.

Pļaviņu novada teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Pļaviņu novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu "Par Pļaviņu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.1, 27.§), Ministru kabineta (MK) 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un MK 2013.gada 13.aprīla noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Saskaņā ar MK 2004.gada 23.februāra noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” III daļu tika veiktas konsultācijas ar Valsts vides dienesta Madonas reģionālo vides pārvaldi, Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju. Kā rezultātā Vides pārraudzības valsts birojam tika lūgts izvērtēt nepieciešamību pēc ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūras. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 14.septembra lēmumu Nr.4-02/62, Pļaviņu novada teritorijas plānojumam 2019.-2030.gadam tika piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Pļaviņu novada teritorijas plānojums sastāv no četrām daļām - Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daļa un Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. Paskaidrojuma raksts ietver Pļaviņu novadā spēkā esošo Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojuma 2006. –2018. gadam, Aiviekstes pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam, Klintaines pagasta teritorijas plānojuma 2008. -2020. gadam un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam īstenošanas izvērtējumu, kā arī Pļaviņu novada teritorijas plānojuma risinājumu aprakstu un tā atbilstību Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Attīstības programmai. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā, apbūves parametrus un citas prasības. Grafisko daļu veido novada karte, kur attēlots funkcionālais zonējums, aizsargjoslas, dažādi infrastruktūras objekti un teritorijas. Karte sastādīta izmantojot Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūras (LGIA) 2014.-2015.gadā sagatavotās topogrāfiskās kartes mērogā



1:10000 un 2015.gada ortofotokartes, kā arī Valsts zemes dienesta (VZD) uzturētās Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus. Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi ir apkopoti visi ar teritorijas plānojumu saistītie dokumenti un materiāli. Pļaviņu novada saistošie noteikumi ir Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskās daļas karte.



PLAVIŅU PILSĒTAS, AIVIEKSTES, KLINTAINES UN VIETALVAS PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS

Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastu teritorijas plānojumu īstenošanas izvērtējumā tiek apskatīts pilsētas un pagastu apdzīvojums, būvniecība un esošo funkcionālo zonu izmantošana un to atbilstība MK 2013. gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" noteiktajām funkcionālajām zonām

Apdzīvojums

Pļaviņu novads izveidots 2009. gada 1.jūlijā, apvienojoties Pļaviņu pilsētai, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastiem. Novada kopējā platība ir $376,8 \text{ km}^2$, no kuras Pļaviņu pilsēta aizņem 7 km^2 , Aiviekstes pagasts $144,84 \text{ km}^2$, Klintaines pagasts $94,13 \text{ km}^2$ un Vietalvas pagasts $130,43 \text{ km}^2$.

Pļaviņu novads atrodas valsts centrālajā daļā un ietilpst Zemgales plānošanas reģionā. Novada teritorija robežojas ar Kokneses, Ērgļu, Madonas novadiem. Daugava veido robežu ar Salas un Jaunjelgavas novadiem, bet Aiviekste – ar Krustpils novadu.

Apdzīvojuma struktūru Pļaviņu novadā veido Pļaviņu pilsēta, vēsturiskie ciemi - Stukmaņi, Rīteri, Vietalva, Odziena, Kriškalni, Kūgi, Maiļupsala un Krievciems, kā arī lauku teritorijās viensētas un viensētu grupas.


Pļaviņu novada apdzīvojuma centru līmeņi un tajos plānoto pakalpojumu grozi ir noteikti Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2035.gadam, nemot vērā iedzīvotāju skaitu, apbūves struktūru un sociālās infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī iedzīvotāju skaita un saimnieciskās darbības prognožu perspektīvas.

Noteikti trīs līmeņu attīstības centri:

Novada nozīmes centrs	PĻAVIŅAS
Vietējas nozīmes centrs	STUKMAŅI, VIETALVA
Pirmā līmeņa centrs	ODZIENA, KŪGI, RĪTERI, KRIEVCIEEMS, KRIŠKALNI, MAIĻUPSLA


Novada administratīvais centrs atrodas Pļaviņu pilsētā. Ciema statuss Pļaviņu novadā ir noteikts 9 ciemiem – Ļvāni, Krievciems, Kriškalni (Aiviekstes pagasta centrs), Kūgi, Maiļupsala, Rīteri, Stukmaņi (Klintaines pagasta centrs), Odziena un Vietalva, kas ir Vietalvas pagasta centrs. Dabā nav izteiktas robežas starp Pļaviņu pilsētu, Kriškalnu ciemu un Maiļupsalu. Pašlaik Ap 80% novada iedzīvotāju koncentrējušies Pļaviņu pilsētā un ciemos - pilsētā dzīvo aptuveni 61,3% novada iedzīvotāju, ciemos 16,8%. Vidējais iedzīvotāju blīvums novadā – 16,7 iedzīvotāji uz km^2 (sk. 1.attēlu).

Aiviekstes pagasta Skujaiņiem teritorijas plānojumā noteikta robeža, taču nav veikta ciema statusa reģistrēšana Valsts zemes dienesta uzturētajā Valsts adrešu reģistrā.



1. attēls. Pļaviņu novada apdzīvojums (SIA "Baltkonsults")

Iedzīvotāju skaits kā visos Latvijas novados, izņemot Pierīgu, turpina samazināties. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2010. gadā novadā bija 5917 iedzīvotāji, bet 2018. gada 1. janvārī - 5031 iedzīvotājs, kas ir aptuveni par 15% mazāk (sk. 2. attēlu).



2. attēls. Iedzīvotāju skaits Pļaviņu novadā (Avots: CSP)



Pļaviņu pilsēta

Dabas faktoru (ģeoloģisko apstākļu, reljefa un veģetācijas) ietekmē Pļaviņu pilsētai ir izveidojusies izteikti lineāra struktūra, pilsēta stiepjas 8 km garumā (sk. 3.attēlu). Nozīmīgākie dabas elementi, kas nosaka pilsētas struktūru, ir galvenās transporta asis, Daugava (Pļaviņu HES ūdenskrātuve) un Aiviekste – pilsētas dabīgā dienvidu robeža. Vēsturiski pilsētā ir izveidojies atšķirīgs apdzīvojuma blīvums un daudzfunkcionālas teritorijas, kas īpaši raksturīgas Pļaviņu pilsētas centrālajā daļā un gar galveno transporta asi – Rīgas un Daugavas ielu.

Pļaviņu pilsētas kā apdzīvotas vietas vēsture aizsākusies 1600. gadā, kad pie Aiviekstes ietekas Daugavā atradusies zviedru karala nometne un uzceltas skanstes – šie nocietinājumi ir saglabājušies līdz mūsdienām. Pļaviņas kā blīvi apdzīvota vieta sākušas attīstīties tikai 20. gadsimta sākumā – ap 1903. gadu, un attīstība saistāma ar Pļaviņu – Gulbenes – Valkas dzelzceļa līnijas atklāšanu, kā arī tirdzniecības un būvniecības noteikumu liberalizāciju. Tajā laikā tagadējās pilsētas vietā atradās vecs plostnieku krogs un Stukmanu stacijas ēka. Nedaudz vēlāk jau visa ziemeļaustrumu Vidzemes un Latgales tirdzniecība gāja caur Pļavinām, uzplauka rūpniecība, tika uzceltas stikla un dolomīta apstrādes fabrikas. Pirmais pasaules karš pilsētu nopostīja. Tās sakārtošanā būtisks bija laiks pēc 1934. gada, kad tika izbūvētas galvenās ielas, tirgus laukums, uz stikla fabrikas drupām uzcelta pamatskola.

Apdzīvojuma veidošanos ievērojami ietekmējusi tehniskā infrastruktūra, attīstot uzņēmējdarbību transporta maģistrāļu tuvumā. Telpiski pilsētā var izdalīt trīs daļas – Centrālo daļu un dzelzceļa stacijas apkārtni, Rietumu daļu ar Bebruleju un Rīgas ielu, un Gostiņus. Šis dalijums gan ir nosacīts, jo visu pilsētu telpiski sadala dzelzceļa līnija, aiz kuras virzienā uz ziemeļiem ir privātmāju dzīvojamais rajons.

Pļaviņu pilsētas Centrālā daļa vēsturiski veidojusies ap dzelzceļa staciju. Ap to koncentrējas galvenais transporta mezglis, administratīvās, sabiedriskās un darījumu funkcijas. Publiskās apbūves teritorijas praktiski nav nodalāmas no dzīvojamās apbūves teritorijām, kur dažāda tipa un labiekārtojuma līmeņa mājās dzīvo aptuveni puse no pilsētas iedzīvotājiem. Centrālajā daļā koncentrēti tādi nozīmīgi objekti kā novada dome, dzelzceļa stacija, autoosta, baznīca, izglītības, kultūras un veselības aprūpes iestādes, un lielākā daļa pakalpojumu un darījumu objektu. Dzīvojamās apbūves teritorijās savrupmāju apbūve nav nošķirta no daudzdzīvokļu māju teritorijām un pamazām tiek apbūvētas brīvās teritorijas, kur iespējams pieslēgties inženierīkliem. Centra teritorija saplūst ar Aiviekstes pagasta Kriškalnu ciemu.


Pilsētas Rietumu daļā, Bebrulejā, dominē ražošanas un dolomīta apstrādes uzņēmumi, kuriem līdzās izvietojusies daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve, bērnudārzs, degvielas uzpildes stacija, noteķudeņu attīrišanas iekārtas un kapsēta.

Gostiņu pirmsākumi saistāmi ar 19.gs. sākumu un liela nozīme pie to izveidošanās un uzplaukuma bija divu ūdensceļu – Daugavas un Aiviekstes – satekai. Pēc nopostīšanas Pirmā pasaules kara laikā Gostiņu uzplaukums saistāms ar 1920. gadu, bet 1933. gadā tiem piešķirtas pilsētas tiesības. Galvenā pilsētas iedzīvotāju nodarbošanās bija tirdzniecība, sīkrūpniecība,

zvejniecība, plostu pludināšana, tā laika lepnumis bija Vestermaņa ādu rūpnīca, elektriskā spēkstacija un dzirnavas. 1957. gadā Gostīņus pievienoja Pļaviņu pilsētai.

Gostīņi mūsdienā Pļaviņu pilsētā izvietojušies pilsētas austrumu daļā un no pilsētas centrālās daļas atdalīti ar dabisku robežu – Kampēnu mežu un Draudzības parku. Gostīņi ir izteikts mazstāvu dzīvojamās apbūves rajons, kurā atrodas arī pilsētas galvenā atpūtas zona – Zviedru skanstes (Draudzības parks) un estrāde. Gostīņi ir kā mazais Pļaviņu centrs, jo tur izvietoti tādi nozīmīgi objekti kā baznīca, bērnudārzs, bibliotēka, stadions un citi.

Kopumā Pļaviņu pilsētas dzīvojamā apbūvē dominē savrupmājas – aptuveni 62% iedzīvotāju dzīvo savrupmājās un 38% daudzdzīvokļu namos.




3.attēls. Pļaviņu pilsētas izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).

Kriškalni

Kriškalnu ciems ir Aiviekstes pagasta centrs, kas atrodas Pļaviņu pilsētas ziemeļu pievārtē un faktiski saplūdis ar pilsētu (sk. 4.attēlu). Ciemā 2018. gada 1.janvārī bija 157 iedzīvotāji. Kriškalnu ciems Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts kā pirmā līmeņa attīstības centrs, kas funkcionāli cieši saistīts ar Pļaviņu pilsētu. Kriškalnos atrodas Aiviekstes pagasta pārvalde un Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Jumītis". Ciemā raksturīga savrupmāju dzīvojamā apbūve, kā arī atsevišķas 2-3 stāvu daudzdzīvokļu mājas. Esošajās ciema robežās gar Pļaviņu apvedceļu un Vietalvas ielu ietilpst lieli īpašumi ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kuras šķērso augstsprieguma elektrolīnijas ar aizsargjoslām. Šīs

teritorijas nav plānots kompakti apbūvēt, tāpēc nepieciešams mainīt Kriškalnu ciema robežu un šīs teritorijas no ciema izslēgt. (sk. 4.attēlu).




4.attēls. Kriškalnu ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).

Īvāni

Īvāni atrodas Aiviekstes pagasta rietumu daļā, 6,3 km no pagasta centra Kriškalniem, pie autoceļa V943 Mežezers–Bunduļi. Tas ir viens no mazākajiem novada ciemiem pēc iedzīvotāju skaita – 2018. gada sākumā tajā bija 29 pastāvīgie iedzīvotāji.

Ciemam ir sena vēsture, tā koka apbūvi (sk. 6.attēlu) veido divas kompaktas, reljefā ainaviski izkārtotas māju grupas ar dīķiem (sk. 5.attēlu). Esošajā ciema teritorijā ietilpst arī ražošanas teritorija un vairāki lieli īpašumi ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī to šķērso augstsrieguma elektrolīnija ar aizsargjoslu. Minētās teritorijas nav plānots izmantot ciema apbūves paplašināšanai un tāpēc nepieciešams mainīt Īvānu ciema robežu un šīs teritorijas no ciema izslēgt, kā arī precizēt ciema robežas pa īpašumu robežām.



5.attēls. Īvānu ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).




6.attēls. Īvānu ciema apbūve (foto: I.Murziņa, 2018).

Skujaiņi

Skujaiņu ciems izvietojies Aiviekstes pagasta dienvidu daļā starp Aiviekstes upi un valsts autoceļu P37 Pļaviņas – Madona. Tas ir visjaunākais ciems novadā – ciema robeža noteikta Aiviekstes pagasta teritorijas plānojumā, taču tam nav oficiāla ciema statusa Valsts adrešu reģistrā un līdz ar to nav pieejami dati par iedzīvotāju skaitu. Lielu ciema daļu veido lieli īpašumi ar neapbūvētām lauksaimniecības zemēm, kur nav plānots veidot apbūvi, savukārt ciema rietumu daļā ir plānots ciemu paplašināt, iekļaujot divus īpašumus ar kompaktu apbūvi, kas pieguļ ceļam (sk. 7.attēlu), un vienu apbūvei paredzētu īpašumu, par kuru saņemts iesniegums ar lūgumu mainīt funkcionālo zonu no lauksaimnieciskās izmantošanas teritorijas uz savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju.

Skujaiņu ciemam nepieciešams noteikt oficiāla ciema statusu.




7.attēls. Skujaiņu ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).

Ķūgi

Ciems atrodas pie valsts autoceļu V924 Pļaviņas–Krievciems un V925 Ķūgi–Spīganu stacijas krustojuma (sk. 8.attēlu). Pēc platības tas ir viens no lielākajiem novada ciemiem. 2018. gada sākumā ciemā bija 83 pastāvīgie iedzīvotāji. Apbūve izvietojusies gar ceļiem. Ciema centrā ir arī vairākas daudzdzīvokļu mājas un Ķūgu kapsēta. Ķūgu ciemā 2018.gada 1. janvārī bija 83 iedzīvotāji. Esošās ciema robežas nepieciešams mainīt, izslēdzot lielus īpašumus ar


lauksaimniecības zemēm ciema dienvidaustrumu daļā un vairākas mājas rietumu daļā, kas nav funkcionāli saistītas ar ciema centru. Savukārt ciema robežas ieteicams paplašināt, iekļaujot vairākas māju grupas Aizpurvēs, ziemeļu daļā.



8.attēls. Kūgu ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).

Maiļupsala

Ciems izvietots starp Pļaviņu pilsētu un dzelzceļa līniju Rīga – Daugavpils, to šķērso Vidzemes iela jeb autoceļš V924, kas savieno Pļaviņu pilsētas Gostiņu daļu ar apvedceļu. Stratēģijā tas ir iezīmēts kā pirmā līmeņa centrs, taču ciems pēdējo piecu gadu laikā nav būtiski attīstījies. Apbūve ir skraja, tai nav ciemam raksturīga kompaktuma (sk. 10.attēlu) un daudz lauksaimniecības zemju, kuras nav plānots apbūvēt (sk. 9. attēlu). Ciemā nav citu funkcionālo zonu, nav izteikta centra. 2018. gada 1.janvārī Maiļupsalā bija 45 iedzīvotāji, bet esošajās ciema robežās – 40 zemes vienības. Maiļupsalai nepieciešams atcelt ciema statusu atbilstoši plānotajai teritorijas izmantošanai. Tālākā nākotnē tā varētu būt kā potenciāla teritorija Pļaviņu pilsētas teritorijas paplašināšanai, ja būs konkrēts pieprasījums.



9.attēls. Maiļupsalas ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).




10.attēls. Maiļupsalas apbūve (foto: I.Murziņa, 2018).

Rīteri

Rīteru ciems Klintaines pagastā atrodas pie autoceļa Rīga – Daugavpils Daugavas pusē. Rīteriem kā apdzīvotai vietai ir sena vēsture - 1632. gadā koknesietim H. Grīteram piešķīra muižu, bijis arī krogs. Rīteros ir sena un liela kapsēta, kas izveidota 1711. gadā, kas ir retums Latvijā. Kapsētai platību piešķīra muiža, un kapus norobežoja ar akmeņu krāvumu, kas rietumu un ziemeļu pusē vēl ir saglabājies. Ciemā 2018. gada 1.janvārī bija 93 iedzīvotāji.

Ciema robežas (sk. 11.attēlu) ietver mežu un lauksaimniecības teritorijas ar lielām platībām, kuras nav plānots apbūvēt, kā arī fermu, kas nav funkcionāli saistīta ar ciemu, līdz ar to ciema robežas nepieciešams samazināt.



11.attēls. Rīteru ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).

Stukmaņi

Stukmaņi ir vēsturisks ciems, Klintaines pagasta centrs pie autoceļa A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava) (sk. 12.attēlu). Stratēģijā tas ir iezīmēts kā vietējas nozīmes attīstības centrs. Kā apdzīvota vieta veidojies ap 17.-18.gs. veidoto cietokšņa tipa Stukmaņu muižu (sk. 13.attēlu). Padomju laikā ciemam bijis nosaukums Selga. Daudzas Stukmaņu muižas ēka ir saglabājušas arī līdz mūsdienām. Par vecāko ēku tika uzskatīta dzīvojamā māja "Sikadele", kas celta ap 17. gs. otro pusi, diemžēl šobrīd tā ir sliktā tehniskā stāvoklī. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā tai dots nosaukums "Vecā kungu māja Sikadele"". Tai cieši piekļaujas arī dažadas palīgēkas, kas, iespējams, nepieciešamības gadījumā varētu palīdzēt izturēt ilgstošu aplenkumu. Muižas ansambļa centrālo daļu — taisnstūrveida pagalmu aptver pils ēka un divas viena otrai

pretī celtas un ar kolonnām rotātas klētis, zirgu stallji un ratnīca. Pēdējie divi kopā ar zvanu torni un vārtu caurbrauktuvi veido vizuāli iespaidīgāko ēkas daļu. Ēkas siluetā vērojamas asociācijas ar 18. gs. Eiropā izplatītās klosteru, rātsnamu un baznīcu jumta torņu būvmākslas paraugiem. Stukmanu muižas apkaimē izveidota pārgājienu taka. Muiža ir privātpāšums.

Stukmaņu ciemam ārpus muižas ansambļa raksturīga savrupmāju apbūve. Ciemā atrodas Klintaines pagasta pārvalde, kas izvietota vienā ēkā ar bibliotēku un tradīciju zāli, bet tai blakus atrodas brīvdabas estrāde.

Ciemā 2018. gada sākumā bija 186 pastāvīgie iedzīvotāji. Ciema esošās robežas nepieciešams precizēt pa īpašumu robežām, izslēgt vairākus īpašumus, kuru izmantošana pamatā ir lauksaimniecība, kā arī ciema teritoriju gar A6 autoceļu paplašināt Pļaviņu pilsētas virzienā. Šāda robežu paplašināšana ļautu veicināt ciema kā policentriskas apdzīvojuma struktūras, tehniskās infrastruktūras, ražošanas un loģistikas teritorijas attīstību.



12.attēls. Stukmanu ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LGIA, īpašumu robežas: VZD).



13.attēls. Stukmaņu muiža (foto: I.Murziņa, 2018).


Odziena

Odziena ir vēsturisks lauku ciems, kas izvietojies Vietalvas pagasta rietumu daļā pie autoceļa P78 (sk. 14.attēlu). Kā apdzīvota vieta veidojies ap Odzienas muižu. Odzienas muižas saimnieciskais komplekss bijis vērienīgs - savulaik tajā ietilpa pat vairāk kā 30 dažādu ēku. Šobrīd pilnībā rekonstruētas trīs – senais krogs, mantu klēts un brūzis. Bijušās Odzienas muižas dzirnavās šobrīd darbojas alus darītava, teritorijā iekārtots arī viesu nams. Muižas neogotiskajai pilij 2015.gadā rekonstruētas piecas zāles, bet daļā, tai skaitā tornī, saglabājušās tikai ārējās sienas (sk. 15.attēlu).

Stratēģijā Odziena iezīmēta kā pirmā līmeņa attīstības centrs, galvenokārt kā dzīvesvieta, tai skaitā brīvdienu un vasaras mājas, piemājas saimniecības, taču šobrīd tas attīstās arī publiskās, rekreācijas un darījumu funkciju virzienā. Odzienas ciemā 2018.gada 1.janvārī bija 52 iedzīvotāji.

Odzienā atrodas Pļaviņu ģimnāzijas filiāle ar modernu sporta zāli, kas šobrīd ir slēgta skolu tīkla optimizācijas dēļ un ēkas tālākajai apsaimniekošanai nepieciešams rast risinājumu.

Ciema robežu nepieciešams mainīt, izslēdzot lielus īpašumus ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm un saskaņojot ciema robežu ar īpašumu robežām.



14.attēls. Odzienas ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).




15.attēls. Odzienas muiža (foto: I.Murzīga, 2018).

Vietalva

Vietalva ir Vietalvas pagasta centrs ap 20 km attālumā no Pļaviņu pilsētas ar 189 iedzīvotājiem 2018.gada 1.janvārī. Ciema dominante ir 1814. gadā celtā luterānu baznīca, kuras fasāde pašlaik ir saglabājusies tāda, kāda bija pēc kara — ložu sašauta.

Ciema struktūra nosacīti dalāma divās daļās - lielākā koncentrējas ap pagasta pārvaldi, bērnudārzu, kur ir daudzdzīvokļu mājas, veikals, dīķi, zaļā zona u.c., bet mazākā ap kultūras namu (bij. pagastmāju) un baznīcu (sk. 16.attēlu). Cems izvietojies abpus 916. autoceļam.


Ciema robežas nepieciešams pārskatīt, izslēdzot lielas lauksaimniecības teritorijas un saskaņojot ar īpašumu robežām, kā arī saņemts iesniegums par viena īpašuma funkcionālās zonas maiņas no savrupmāju apbūves teritorijas uz lauksaimniecisko izmantošanu.



16.attēls. Vietalvas ciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).

Krievciems

Krievciems izvietojies abpus autoceļam P37 pie Aiviekstes upes ar skraju apbūvi. Vairāk kā puse ciema teritorijas īpašumu nav apbūvēti. 2018. gada 1.janvārī Krievciemā bija tikai 12 iedzīvotāji, tāpēc nepieciešama ciema statusa atcelšana.




17.attēls. Krievciema izvietojums un robeža (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).

Būvniecības aktivitāte

Pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Pļaviņu novadā veic Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde, kas atrodas Aizkrauklē. Saskaņā ar Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes sniegto informāciju, laika periodā no 2010. līdz 2017. gadam tika izdotas 222 būvatļaujas un ekspluatācijā pieņemti 122 objekti (sk. 18.attēlu).

Pieejamā informācija par būvniecības datiem nav strukturēta un apkopota novadu griezumā, un nav iespējams veikt tās detalizētu analīzi. Kopumā pēdējo 10 gadu laikā novada teritorijā ir realizēti daudzi vērienīgi projekti gan teritoriju labiekārtošanā, ēku renovācijā, jaunu publisko un ražošanas objektu būvniecībā, piemēram, dambja un promenādes izbūves gar Daugavu, kapličas, tirgus paviljona, attīrišanas iekārtu būvniecība Pļaviņu pilsētā, attīrišanas iekārtas Rīteros, renovētas Klintaines un Aiviekstes pagastu pārvalžu ēkas, pilsētas kultūras nama pārbūve, ģimnāzijas renovācija, atklātā peldbaseina atjaunošana, attīstīta maizes ceptuve un kafejnīca "Liepkalnos" un labiekārtota tās apkārtne. Izveidoti arī jauni rūpniecības uzņēmumi – SIA "Krauss"

kokapstrādes uzņēmums, grants un dolomīta karjers "Plikais purvs", modernizēts kokapstrādes uzņēmums Rīteros, labiekārtota un pilnveidota viesu māja "Avoti" Klintaines pagastā, Vēžu krācēs Aiviekstes upē attīstītas divas hidroelektrostacijas un citi objekti. Attīstītas arī lauksaimnieciskās ražošanas būves – lopu novietnes, graudu glabātuves.



**18.attēls. Izsniegtu būvatļauju un ekspluatācijā pieņemto objektu skaits Pļaviņu novadā
(Datu avots: Kokneses apvienotā pašvaldībunbūvvalde)**



Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" savās teritorijās veikusi meža ceļu pārbūvi, atjaunojusi meliorācijas sistēmu. Notikusi autoceļu pārbūve. Aktīva bijusi arī inženiertīklu būvniecība, t.sk. gaisvadu elektrolīniju demontāža un kabeļu sistēmas izveide. Teritorijas plānojumu īstenošanas laikā nav notikusi būtiska dzīvojamās apbūves attīstība – ir uzceltas savrupmājas, piemēram, Skujaiņu un Vietalvas ciemos, arī atsevišķas ēkas ārpus ciemiem, taču nav notikusi mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku būvniecība.

Atsevišķu ēku renovēšanas ieceres Pļaviņu pilsētā nav īstenotas – nav pabeigta daudzdzīvokļu ēka, Daugavas ielā 137 (sk. 19.attēlu), nav renovēta ēka Dzirnavu ielā 2C. Nav īstenojusies arī plānotā ēkas Rīgas ielā 19 pārbūve par sociālo māju, taču ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti šajā ēkā ir ieplānots izbūvēt telpas uzņēmējdarbībai, birojiem un nelielai ražošanai.

19.attēls. Nepabeigta daudzdzīvokļu ēka Daugavas ielā 137, Pļaviņu pilsētā (foto: I.Murziņa, 2018)



Funkcionālās zonas, atbilstība un to izmantošana

Saskaņā ar MK 2013. gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 240) 17.punktu, ir noteiktas 12 funkcionālās zonas, kas jāizmanto, izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu (sk. 1.tabulu):

1.tabula

Funkcionālā zona	Definīcija	Apzīmējumi	Krāsa
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)	Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru un, kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.	DzS	
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)	Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.	DzM	
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)	Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.	DzD	
Jauktas centra apbūves teritorija (JC)	Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plaš jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.	JC	
Publiskās apbūves teritorija (P)	Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.	P	
Rūpniecības apbūves teritorija (R)	Rūpniecības apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru	R	
Transporta infrastruktūras teritorija (TR)	Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.	TR	



Tehniskās apbūves teritorija (TA)	Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.	TA	
Dabas un apstādījumu teritorija (DA)	Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves	DA DA1	
Mežu teritorija (M)	Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.	M	
Lauksaimniecības teritorija (L)	Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimniecīskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.	L	
Ūdeņu teritorija (Ū)	Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.	Ū	

Spēkā esošajos Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastu teritorijas plānojumos (turpmāk – Pļaviņu novada teritorijas plānojums) noteiktās funkcionālās zonas tikai daļēji atbilst minēto MK noteikumu 17.punktam, tāpēc tajos noteiktās funkcionālās zonas ir jāizvērtē, jāpārskata, jāpielāgo aktuālajam normatīvajam regulējumam vai jānosaka no jauna.

Funkcionālais zonējums attēlots Grafiskās daļas kartēs. Detalizētu katras funkcionālās zonas atļauto izmantošanu (galveno un papildizmantošanu), jaunveidojamo zemes vienību zemes minimālās platības un apbūves parametrus skatīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Savrupmāju apbūves teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 25.punktu, Savrupmāju apbūves (DzS) teritorijas funkcionālā zona noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve (sk. 20.attēlu).

Pļaviņu pilsētā un novada ciemos dzīvojamā apbūvē dominē savrupmājas, lielākā daļa no tām ir tipveida vienstāva vai pusotra stāva savrupmājas, pēdējā desmitgadē arī divstāvu.



Spēkā esošajā Pļaviņu novada teritorijas plānojumā šai funkcionālajai zonai atbilstu *Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas* (ar atšķirīgu minimālo platību Klintaines pagastā) un funkcionālā zona *Savrupmāju apbūves teritorijas*. Pļaviņu pilsētas teritorijās plānojumā izdalīta arī *Mežaparka apbūves teritorija*. Daļēji savrupmāju apbūves teritorijai atbilst arī *Lauku apbūves teritorijas* Aiviekstes un Klintaines pagastu teritorijas plānojumā.

Minētās zonas atrodas galvenokārt Pļaviņu pilsētā, īpaši Gostiņos, un esošo ciemu centros. Tās veido esošā apbūve – savrupmājas, arī neapbūvētās zemes vienības, kurās bijusi plānota būvniecība.



20. attēls. Savrupmāju apbūve Pļaviņu pilsētā, Daugavas ielā (foto: I.Murziņa, 2018).

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 27.punktu, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas funkcionālā zona ir dzīvojamā apbūve līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojumā šai funkcionālajai zonai daļēji atbilst *Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas*, jo apbūves maksimālais stāvu skaits ir trīs stāvi, bet pagastu teritorijas plānojumos atsevišķi šādas zonas nav izdalītas un ietilpst *Jauktas publisko objektu un daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijās* Aiviekstes pagastā, *Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijās* Vietalvas un Klintaines pagastu teritorijās. Šai funkcionālajai zonai atbilst atsevišķas teritorijas Rīteru, Stukmaņu, Ķūģu, Vietlavas, Odzienas un Kriškalnu ciemos (sk. 21.attēlu).



Saskaņā ar Kokneses apvienotās būvvaldes sniegto informāciju, laika periodā no 2006. līdz 2017. gadam nav saņemti pieprasījumi attīstīt jaunas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Pļaviņu novada teritorijā.



21. attēls. Mazstāvu dzīvojamā apbūve Kriškalnu ciemā (foto: I.Murziņa, 2018).

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 30. punktu *Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas* ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stākiem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

Atbilstoša apbūve ir tikai Pļaviņu pilsētā (sk. 22.attēlu) un teritorijas plānojumā iekļauta *Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijā*. Pļaviņu pilsētā pārsvarā raksturīga jauktā tipa dzīvojamā apbūve, kur nav atdalīta mazstāvu un daudzstāvu apbūves teritorijas. Daudzdzīvokļu mājas nav augstākas par pieciem stākiem.

Novada pagastos nav dzīvojamās apbūves, kas būtu ar četriem un vairāk stākiem, tāpēc šī funkcionālā zona tur nav piemērojama.



22. attēls. Daudzstāvu dzīvojamā apbūve Pļaviņu pilsētā (foto: I.Murziņa, 2018).

Jauktas centra apbūves teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 33.punktu, Jauktas centra apbūves teritorijas funkcionālo zonu nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plaš jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.

Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojumā šai funkcionālajai zonai daļēji atbilstu *Darījumu, sabiedrisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorijas* funkcionālā zona, savukārt pagastu teritorijas plānojumos noteiktās zonas tikai daļēji atbilst Jauktas centra apbūves teritorijas definīcijai. Aiviekstes pagasta teritorijas plānojumā – *Jauktas publisko objektu un daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas*, Klintaines pagasta teritorijas plānojumā – *Jauktas sabiedrisko un darījumu*



iestāžu teritorijas Vietalvas pagasta teritorijas plānojumā – *Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas*, taču atbilstība nav viennozīmīga un jāizvērtē.

Plaviņu pilsētā minētā zona noteikta pilsētas centrālajā daļā teritorijā starp dzelzceļu un Daugavu no Pasta ielas līdz Vietalvas ielai. Aiviekstes pagastā šai zonai atbilst teritorijas Kriškalnu ciemā, Klintaines pagastā – Rīteru un Stukmaņu ciemos, Vietalvas pagastā – Odzienas un Vietalvas ciemu centros.

Publiskās apbūves teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 36.punktu, *Publiskās apbūves teritorija* ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

Plaviņu pilsētas un Aiviekstes pagasta teritorijas plānojumos šai funkcionālajai zonai atbilstu *Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas*, savukārt Klintaines pagasta teritorijas plānojumā atbilst funkcionālā zonas *Sabiedrisko iestāžu teritorijas, Darījumu iestāžu teritorijas*, Vietalvas pagasta teritorijas plānojumā – *Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas*. Visos spēkā esošajos Plaviņu novada teritorijas plānojumos zonējums jāpārskata, ja iespējams, publisko apbūvi nošķirt no ciemiem jauktajiem zonējumiem.

Zonējums piemērots skolu, bērnudārzu, sporta būvju, kultūras iestāžu, medicīnas iestāžu, pašvaldības iestāžu un citām publiskas izmantošanas teritorijām. Izglītības, kultūras un sporta objektu izvietojumu novadā skatīt 25.-27.attēlos.

Ārpus Plaviņu pilsētas publiskās apbūves zonējuma publiskās apbūves teritorijas noteiktas Kriškalnu ciemā, Stukmaņos (sk. 23.attēlu), Odzienas un Vietalvas ciemos, Klintainē, kā arī dažādu publiskas izmantošanas objektu teritorijām ārpus apdzīvotām vietām, piemēram, teritorijai pie ceptuves – kafejnīcas “Liepkalni”.


Novadā ir trīs pirmsskolas izglītības iestādes – “Jumītis” Kriškalnos (sk. 22.attēlu), tās filiāles “Zīļuks” Vietalvā un “Bērziņš” Plaviņu pilsētā, bet pamatzglītību un vidējo izglītību nodrošina Plaviņu novada ģimnāzija.




23.attēls. Aiviekstes pagasta pārvalde Kriškalnos (foto: I.Murziņa, 2018).




24.attēls. Bērnudārzs "Jumītis" Kriškalnos (foto: I.Murziņa, 2018).



25.attēls. Izglītības iestāžu izvietojums Pļaviņu novadā (SIA "Baltkonsults")



26.attēls. Kultūras iestāžu izvietojums Pļaviņu novadā (SIA "Baltkonsults")



27.attēls. Sporta iestāžu izvietojums Pļaviņu novadā (SIA "Balkonsults")

Rūpnieciskās apbūves teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 39.punktu, *Rūpnieciskās apbūves teritorija* ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

Pļaviņu novada spēkā esošajos teritorijas plānojumos šai funkcionālajai zonai nav iespējams piemērot viennozīmīgu atbilstību. Daļēji atbilstu *Ražošanas un darījumu apbūves* un *Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas* Pļaviņu pilsētas plānojumā, *Ražošanas un komerciālu objektu apbūves teritorijas* Aiviekstes pagastā, *Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas*, kā arī *Saimnieciskās apbūves teritorijas* Klintaines pagastā, *Ražošanas objektu apbūves teritorijas* Vietalvas pagastā.

Līdz ar to nepieciešams pārskatīt visas ražošanas teritorijas un to zonējumu Pļaviņu novada teritorijā. Lielākās ražošanas apbūves teritorijas saistītas ar dolomīta apstrādes uzņēmumiem Pļaviņu pilsētas rietumu daļā - SIA "Pļaviņu DM", SIA "Celtniecības dolomīti", bet novada teritorijā ražošanai pārsvarā tiek izmantotas bijušo fermu, mehānisko darbnīcu, kokapstrādes uzņēmumu ēkas, bet ir izveidojušies arī jauni uzņēmumi ar ražošanas teritorijām (sk. 28.attēlu).



28.attēls. SIA "Akmens fabrika" ražotne Kriškalnu ciemā, 1.maija ielā 2B
(foto: I.Murziņa, 2018).



29.attēls. Dolomīta un grants karjers SIA "Ričards un kompānija", Klintaines pagastā
(foto: I.Murziņa, 2018).



Vietalvas pagasta teritorijas plānojumā kā teritorijas, kurā apbūve nav primārā zemes izmantošana, izdalītas *Karjeru teritorijas*. Aiviekstes pagasta teritorijas plānojumā karjeri noteikti kā speciālās izmantošanas teritorijas, bet Klintaines pagasta teritorijas plānojumā ar derīgo izrakteņu ieguvei un apstrādi saistītās teritorijas (sk. 29.attēlu) iekļautas zonējumā *Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas*.

Šīs teritorijas arī atbilstu funkcionālajai zonai *Rūpnieciskās apbūves teritorija* gadījumos, kad jau notiek derīgo izrakteņu ieguve vai arī ir zināmas perspektīvās atradņu teritorijas. Derīgo izrakteņu ieguve saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 240 ir atlauta arī Lauksaimniecības teritorijās un Mežu teritorijās.

Pašlaik Pļaviņu novada teritorijā valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu teritorijas statuss noteikts vienai valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnei – smilts – grants un smilts atradnei “*Vesetas karjers*”.

Pļaviņu pilsētas un Klintaines pagasta teritorijā atrodas atradne “*Pļaviņas – Dolomīts*”, kurās iegūstams dolomīts šķembu un kaļķa ražošanai, kā arī dekoratīvai izmantošanai.

Pļaviņu novadā saskaņā ar Latvijas Vide, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem atrodas 43 kūdras ieguves vietas, kas piemērota kūdras ieguvei mēslojuma un pakaišu vajadzībām, taču neviens no atradnēm netiek aktīvi izmantota.

Aiviekstes pagastā atrodas divas akciju sabiedrības “*Latvijas valsts meži*” zemes dzīļu/derīgo izrakteņu teritorijas: smilts – grants un smilts atradnes “*Līdaces*” un “*Rušēni*”.

Potenciāli izmantojamas ir 7 sapropeļa atradnes ezeru iegulās, kas netiek izmantotas, bet nākotnē iespējama sapropeļa ieguve un plašāks pielietojums augsnēs ielabošanai, dziedniecībā, lopbarības piedevu ražošanā, ķīmiskai pārstrādei utt.

Transporta infrastruktūras teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 40.punktu, *Transporta infrastruktūras teritorija* nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.

Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojumā transporta infrastruktūras teritorijas nav noteiktas kā funkcionālais zonējums. Ir dots to apraksts un raksturojums, un satiksmes infrastruktūras objekti attēloti grafiskajā dalā – valsts galvenais un valsts 2.šķiras autoceļš ar asfalta segumu, ielas ar asfalta un grants segumu, zemes ceļi, ietves un laukumi, dzelzceļa teritorijas (sk. 31.attēlu) un plānoto ielu principiālais risinājums. Satiksmes infrastruktūras attēlojums un dalījums atbilst plānojuma sagatavošanā izmantotajam topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2000.

Aiviekstes pagasta teritorijas plānojumā noteiktas *Līnijbūvju teritorijas*, kurās atsevišķi izdalītas *Autotransporta līnijbūvju teritorijas*, *Dzelzceļa teritorijas* un *Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas* (perspektīvā E22 ceļa trases novietne).



Klintaines pagasta teritorijas plānojumā noteiktas *Līnijbūvju teritorijas*, kuras ietver valsts autoceļus, pagasta ceļus, ielas, piebraucamos ceļus, saimnieciskos ceļus, auto stāvlaukumus, autoostu, degvielas uzpildes stacijas, kas atbilst *Transporta infrastruktūras teritoriju* zonējumam, taču minētās Līnijbūvju teritorijas ietver arī inženiertehnisko komunikāciju objektus, inženiertehniskās apgādes tīklus un būves.


Vietalvas pagasta teritorijas plānojumā noteiktas Satiksmes infrastruktūras teritorijas, kas atbilst funkcionālajam zonējumam *Transporta infrastruktūras teritorijas*.

Ņemot vērā spēkā esošo plānojumu atšķirības, nepieciešams pārskatīt un no jauna izdalīt funkcionālo zonējumu *Transporta infrastruktūras teritorija atbilstoši* MK noteikumu Nr. 240 40.punktam un esošajai situācijai (sk. 30. attēlu).

Pļaviņu novada transporta infrastruktūras veido gan valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža, gan valsts un pašvaldību autoceļi un dzelzceļš. Novadā nav pašvaldības veidotu un uzturētu veloceliņu.

Pļaviņu novada teritorijā izvietoti publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi Rīga – Krustpils, Pļaviņas – Gulgbe un dzelzceļa stacijas “Pļaviņas”, “Alotene”, pieturas punkts “Spīgana”, kā arī dzelzceļa pievadceļš uz derīgo izrakteņu atradni “Veseta”.

Pļaviņu novada ielu un ceļu saraksts pievienots Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1. un 2.pielikumā.



30. attēls. Pļaviņu novada transporta shēma (SIA “Baltkonsults”).



31.attēls. Dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils pie Pļaviņu dzelzceļa stacijas (foto: I.Murzīna, 2018).

Tehniskās apbūves teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 45.punktu, *Tehniskās apbūves teritorija* ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

Spēkā esošajos Pļaviņu novada teritorijas plānojumos šāda zonējuma noteikšana nav viennozīmīga un pielietota atšķirīga prieja un klasificēšana, līdz ar to jaunajā plānojumā nepieciešams teritorijas pārskatīt un noteikt vienotu zonējumu.

Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktas *Tehniskās apbūves teritorijas* un *Tehniskās līnijbūvju teritorijas*, kas kopumā atbilst MK noteikumu Nr. 240 45.punktā noteiktajai funkcionālajai zonai *Tehniskās apbūves teritorija*.

Aiviekstes pagasta plānojumā ir izdalītas *Inženiertehniskās apgādes līnijbūvju teritorijas* (sk. 32.attēlu), bet citas tehniskās apbūves teritorijas nav noteiktas, savukārt Klintaines pagasta plānojumā tehniskās apbūves teritorijām atbilst daļa no *Saimnieciskās apbūves teritoriju* zonējuma un daļa no *Līnijbūvju teritorijām*.

Vietalvas pagasta teritorijas plānojumā *Tehniskās apbūves teritoriju* zonējumam atbilst *Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas*, bet nepieciešams pārskatīt atbilstoši esošai situācijai.



32. attēls. Tehniskās apbūves teritorija Aiviekstes pagastā (foto: I.Murziņa, 2018).

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kā arī sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Pļaviņu novada pilsētā un pagastos nodrošina SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi”. Pļaviņu novads ir iekļauts Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Centralizētās siltumapgādes sistēmas ir izveidotas tikai Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagasta Vietalvas ciemā, t.sk. Pļaviņu pilsētā ir 2 katlumājas (Rīgas iela 15A un Daugavas ielā 113), bet Vietalvas ciemā (Zvaigžņu ielā 4) katlu mājas ekspluatācija ir pārtraukta, aizstājot ar granulu apkures katliem. Kā kurināmais tiek izmantota malka un šķelda.

Pļaviņu novadā atrodas pārvades gāzesvads ar spiedienu vairāk nekā 1,6 megapaskāli Rīga – Daugavpils un ar diametru 530 mm.

Novadā ir akciju sabiedrības “Latvenergo” pazemes elektronisko sakaru līnijas, akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” piederošie elektroapgādes objekti (0,23 – 20 kV elektropārvades līnijas, transformatoru apakšstacijas u.c. elektroietaises), kā arī novadu šķērso akciju sabiedrības “Augstsrieguma tīkls” valdījumā esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnijas. Pļaviņu pilsētā, Vietalvas ielā 19, uz zemes vienībām 3113 001 0537 un 3242 009 0087 atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija “Pļaviņas”.

Dabas un apstādījumu teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 48.punktu, *Dabas un apstādījumu teritorija* ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides



un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojumā *Dabas un apstādījumu teritorijām* atbilstu trīs funkcionālās zonas - *Dabas teritorijas, Labiekārtotu apstādījumu teritorijas* un *Kapsētu teritorijas. Tūrisma un rekreācijas teritorijas.*

Aiviekstes pagasta plānojumā noteiktās *Dabas teritorijas* neatbilst MK noteikumu Nr. 240 48.punktā *Dabas un apstādījumu teritorija* minētajai izmantošanai, bet pie *Speciālās izmantošanas teritorijām* iekļautas *Kapsētu teritorijas, Dabas liegums "Vesetas paliennes purvs", Tūrisma un rekreācijas teritorijas.*

Klintaines pagasta plānojumā kā *Dabas pamatnes teritorijas* noteiktas *Parku un apstādījumu teritorijas, Tūrisma un rekreācijas teritorijas.*

Vietalvas pagasta plānojumā noteiktas Parku un rekreācijas teritorijas.

Nemot vērā atšķirīgo pieeju spēkā esošo plānojumu zonējumu noteikšanā, jaunajā Pļaviņu novada teritorijas plānojumā *Dabas un apstādījumu teritorijas* jāpārskata no jauna visā novadā, atsevišķi izdalot un indeksējot arī *Kapsētu teritorijas.*

Pļaviņu novadā ir spēkā 2011. gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr.2 "Pļaviņu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi", kuru 2.punktā noteikts kapsētu saraksts. Visas kapsētas ir Pļaviņu novada domes īpašums. Novadā ir noteiktas 5 atvērtās kapsētas, tai skaitā Krūmēnu kapi un Kūgu kapi Aiviekstes pagastā, Brīvkapi un Rīteru kapi Klintaines pagastā, un Vietalvas kapi Vietalvas pagastā. Noteiktas 5 slēgtās kapsētas – Senkapi un Baronu kapi Klintaines pagastā, Ebreju kapi (sk. 33.attēlu) un Brāļu kapi Aiviekstes pagastā, un Vietalvas brāļu kapu memoriāls.



33. attēls. Ebreju kapi Aiviekstes pagastā (foto: I.Murziņa, 2018).



Atsevišķi kā jaukta tipa kapsēta noteikti Bārukalna kapi, kuros ir gan atvērtie, gan slēgtie sektori.

Pļaviņu novada Klintaines pagasta teritorijā atrodas aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis "Klintaines sausgultne un karsta kritenes". Karsta procesu ietekmēta Maltupīte, saukta arī par Klintainīti, posmā no Būdas Dzirnavu ezera līdz ietekai Daugavā pazūd pazemē, veidojot sauso guktņi. Upītei tās izteiktākajā posmā ir skaidri izteikta grava. Šī teritorija ir aktīvā karsta procesu zona, kur veidojas kritenes. Dabas pieminekļa aizsardzība noteikta ar MK 2001.gada 17.aprīla noteikumiem Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem dabas pieminekļiem". Novada teritorijā reģistrēti vismaz 50 dižkoki, kas atrodas dažādās funkcionālajās zonās, to apsekošana un reģistrēšana turpinās un informācija Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" tiek papildināta.

Mežu teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 51.punktu, *Mežu teritorija* ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējigai attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai.

Pļaviņu pilsētas plānojumā nav *Mežu teritoriju*, savukārt Aiviekstes pagasta plānojumā noteiktas *Mežu un purvu teritorijas*, Klintaines pagasta plānojumā - *Mežsaimniecības teritorijas*, Vietalvas pagasta plānojumā noteiktas *Mežsaimniecības teritorijas* un apakšzona *Purvi*.

Pēc Valsts zemes dienesta publicētajiem datiem 2018.gada 1.janvārī Pļaviņu novadā bija 20218,7 ha mežu jeb 53,9% no novada teritorijas.

Kā nozīmīgu *Mežsaimniecības teritorijas* daļu Pļaviņu novadā var uzskatīt dabas liegumu „Vesetas palienes purvs”, kas noteikts ar MK 1999. gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem", lai nodrošinātu vienota mitrāju kompleksa – pārejas purva, kas veidojies upes palienē, slapjo mežu un palienu pļavu , retu augu sugu saglabāšanu. Tā teritorija (424 ha) iekļauta Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtu informāciju lieguma teritorijā konstatēti 8 Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstā ietvertie biotopi, dzīvotnes vairākām Eiropas Savienības Biotopu direktīvas augu sugām (dzeltenā akmeņlauzīte, Lēzeļa lipare u.c.), retas un aizsargājamas sūnu, putnu un bezmugurkaulnieku sugas.

Dabas liegumam „Vesetas palienes purvs” ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns 2005.-2015.gadam, kura termiņš saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda 2016. gada 18.februāra rīkojumu Nr. 24 "Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu" pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim. Teritorijas aizsardzību un



izmantošanu reglamentē MK 2010. gada 16.marta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Purv teritorijas atrodas arī Aiviekstes pagasta austrumu daļā – Bokstu, Vesetnieku, Ķeģēļu un Alaižu purvi.

Plaviņu novada teritorijā īpaši aizsargājamo sugu aizsardzībai izveidoti 4 mikroliegumi un to buferzonas, kuru aizsardzību un izmantošanu nosaka MK 2012. gada 18.decembra noteikumi Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” – Aiviekstes pagastā īpaši aizsargājamai putnu sugai melnajam stārkim un īpaši aizsargājamai sūnu sugai ēnāja stāvainei, Klintaines pagastā – īpaši aizsargājamai putnu sugai melnajam stārkim, Vietalvas pagastā – īpaši aizsargājamai vaskulāro augu sugai laksim jeb mežlokam.

Saskaņā ar AS ”Latvijas valsts meži” sniegto informāciju, Plaviņu novadā tie apsaimnieko mazāk kā pusi no kopējām *Mežsaimniecības teritorijām*, pārējās *Mežsaimniecības teritorijas* ir privātas, bet pašvaldības īpašumā ir tikai aptuveni 1% novada mežu platību.

Lauksaimniecības teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 54.punktu, *Lauksaimniecības teritorija* ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Plaviņu pilsētas spēkā esošajā teritorijas plānojumā nav noteikta *Lauksaimniecības teritoriju* funkcionālā zona, bet visu pagastu plānojumos tā ir noteikta. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lauku bloku karti, var secināt, ka liela daļa lauksaimniecības teritoriju ir apstrādāta, bet novadā ir arī tādas lauksaimniecības teritorijas, kas ir aizaugušas ar krūmiem. Tā rezultātā lauksaimniecībai domātās platības dabiski apmežojas. Daļā lauksaimniecības teritoriju meliorācijas sistēmas ir novecojušas un nepilda savas funkcijas, kā rezultātā veidojas paaugstināts gruntsūdens līmenis. Meliorācijas sistēmu uzturēšanu ierobežo un apgrūtina sadrumstalotā īpašumtiesību sistēma.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta publicēto informāciju 2018.gada 1.janvārī Plaviņu novadā bija 11451,3 ha lauksaimniecības zemes, kas ir 30,5% no novada teritorijas. Saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) sniegto informāciju - 80% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir meliorētas. Platību nosusināšanas objekti izbūvēti laikā no 1953. gada līdz 2016. gadam. Lai novērtētu meliorācijas sistēmu stāvokli, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju.

Lauksaimniecības teritoriju nozīmīga sastāvdaļa ir viensētas ar to saimniecības ēkām, kā arī padomju gados būvētās ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītās būves (fermas, kaltes, gateri, garāžas u.c.). Pagastos atrodas daudz viensētu, kas nav apdzīvotas, un daļa no tām ir ļoti



sliktā stāvoklī. Tāpat daļa padomju gados būvēto bijušo lauksaimniecības būvju atrodas joti sliktā stāvoklī un degradē apkārtējo ainavu.

Pagastos tradicionālās lauksaimniecības nozares ir piena un gaļas lopkopība un graudkopība – jauktās lauksaimniecības un graudkopības uzņēmumu skaits ir dominējošais uzņēmējdarbības veids novadā.

Kā lielākie lauksaimniecības uzņēmumi, kas nodarbojas ar augkopību, ir minami zemnieku saimniecība "Grannes" (graudi, rapsis) un zemnieku saimniecība "Iesalnieki 1" (rapsis, graudi) Vietalvas pagastā. Vietalvā kooperatīvā biedrība "Bites" specializējas piena lopkopībā, bet Klintainē, Aiviekstē - gaļas lopkopībā.

Izveidotas vietējā vīna ražotnes – upenes, rabarberi, āboli – Aiviekstes pagastā.

Lauksaimniecības teritorijas arī papildina dažādi kultūrvēsturiski un dabas objekti - baznīcas, dižkoki u.c.

Ūdeņu teritorijas

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 57.punktu, *Ūdeņu teritorija* ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

Spēkā esošajā Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojumā Grafiskās daļas kartēs noteiktas *Ūdensteču teritorijas*, bet Paskaidrojuma rakstā aprakstīti Virszemes ūdeņi. Norādīts, ka pilsēta atrodas Daugavas un Aiviekstes upju krastā, pie Aiviekstes ietekas Daugavā. Šajā Daugavas posmā izveidota Pļaviņu HES ūdenskrātuve (sk. 34.attēlu). Pilsētā ir arī divas mazas upītes – Skanstupīte un Torņupīte, bet netāluno J.Jaunsudrabiņa mājām atrodas Jaunsudrabiņa dīķis. 20.gs. 80.tajos gados izbūvēta mākslīga ūdenskrātuve – brīvdabas publiskais peldbaseins, kura izbūve pamatota ar stāvo Daugavas krastu nepiemērotību dabisko peldvietu iekārtošanai,

Visu novada pagastu plānojumos ir noteikts funkcionālais zonējums *Ūdeņu teritorijas*.

Pēc ZMNĪ datiem Pļaviņu novads atrodas Daugavas, ŪSIK kods 4:01, un Aiviekstes, ŪSIK kods 42:01, sateces baseinā. Kā promtekas kalpo valsts nozīmes ūdensnotekas: Veseta, ŪSIK kods 4241:01, Pelava, ŪSIK kods 4164:01, Naskane, ŪSIK kods 41644:01, Skanstupīte, ŪSIK kods 4178:01, Riekstiņa, ŪSIK kods 421472:01 un Labonīte, ŪSIK kods 421472:01.

Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums 63,6 km, to skaitā regulētas 35,2 km. Atsevišķas ūdensnotekas – Labonīte, Riekstiņa, Naskane ir piesērējušas un nepieciešama to pārtīrišana.

Novada lielākās upes – Daugava ar 45 km garo ūdenskrātuvi un Aiviekste.

Novada lielākais ezers ir Odzienas ezers (269 ha), kā arī vairāki mazāki ezeri – Dāmenezers, Līdacis, Spīganais ezers, Apaļais ezers, Garais ezers, Alvišezers, Neļaubītis, Baltenītis, Līkais ezers, Tulmanītis, Skaidrais ezers, Būdas dzirnavu ezers, Apezers, Vabulītis, Miķelēnu ezers un Zvanezers.

Novada teritorijā atrodas arī vairākas mākslīgi veidotas ūdenstilpnes – Karjeru dīķis, Krievciema dzirnavezers, Krievciema ūdenskrātuve un Aiviekstes karjera ūdenskrātuve.

Spēkā esošajos novada plānojumos daļa ūdensteču ir pieskaitītas arī pie funkcionālās zonas - *Lauksaimniecības teritorijas*.



34.attēls. Pļaviņu HES ūdenskrātuve Daugavā (foto: I.Murziņa, 2018).

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) publicētās Plūdu riska informācijas sistēmas datiem, ap Aiviekstes un Vesetas upēm ir applūstošās teritorijas ar applūšanas varbūtību vienu reizi 10 gados – šīs teritorijas attēlotas Grafiskās daļas kartēs, izmantojot Aiviekstes pagasta teritorijas plānojuma informāciju. Neliels plūdu risks pastāv arī Pļaviņu pilsētas rietumu daļā, bet pārējā pilsētas daļā plūdu riski ir novērsti ar aizsargdambja uzbūvēšanu 2013.gadā.

Aizsargdambja būvniecību finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Pļaviņu novada dome. Par projekta īstenošanu 2010.gada aprīlī tika noslēgta vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/002 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Būvdarbus veica SIA "Jēkabpils PMK". Aizsargdambis gar Daugavu izbūvēts 1,93 kilometru garumā pilsētas centrālajā daļā, no mūzikas skolas līdz Atvaru ielai, un 0,69 kilometrus Gostīnos gar Aivieksti. Uz dambja izbūvētā apgaismotā promenāde ir iecienīta iedzīvotāju aktīvās atpūtas vieta pastaigām un braukšanai ar velosipēdu.

LVĢMC Plūdu riska informācijas sistēmā Aiviekstes upe no Aiviekstes HES līdz ietekai Daugavā un Daugavas posms līdz Pļaviņu pilsētas rietumu robežai reģistrēts kā ledus sastrēgumu teritorija.



Secinājumi

Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes un Klintaines pagastu plānojumu darbības laikā nav bijis nepieciešams tos grozīt, kas liek secināt, ka funkcionālās zonas noteiktas atbilstoši vajadzībām.

Vietalvas pagasta plānojumam 2010. gadā ir izstrādāti Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam grozījumi. Ar šiem grozījumiem tika mainītas un precizētas funkcionālo zonu robežas un objektu aizsargjoslas Grafiskajā daļā atbilstoši iedzīvotāju iesniegumiem un izmaiņām normatīvajos aktos, t.sk. Aizsargjoslu likumā. Veiktas izmaiņas "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos" attiecībā uz aizsargjoslām un to attēlošanu, precizētas Paskaidrojuma raksta sadaļas "Meliorācija", "Elektroapgāde" un "Riska teritorijas un objekti".

Iedzīvotāju skaitam samazinoties, samazinās teritoriju pilnvērtīga izmantošana, kas visvairāk novērojams lauksaimniecības teritorijās sekojošos veidos:

- ✓ Lauksaimniecības teritorijas tiek aizaudzētas ar krūmiem, samazinot apstrādāto lauksaimniecības teritoriju platības, kā rezultātā pasliktinās meliorācijas sistēmu darbība;
- ✓ Palielinās neapdzīvoto mājokļu skaits (viensētas, daudzdzīvokļu mājas) un to sliktais stāvoklis (sabrukušas viensētas, daudzdzīvokļu mājas bez logiem un cauriem jumtiem), kas degradē vidi;
- ✓ Padomju gados lauksaimniecības un rekreācijas vajadzībām būvētās ēkas netiek izmantotas, kā rezultātā veidojas grausti, degradējot apkārtējo ainavu.

Zemnieku saimniecības turpina apstrādāt lielāko daļu pagastu lauksaimniecības teritoriju, sanemot ES platību maksājumus un nodarbinot vietējos iedzīvotājus.

Pašvaldība, investējot līdzekļus publiskās apbūves teritoriju sakārtošanā, uzlabo iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu (kultūras, izglītības, sporta) kvalitāti.

Pašvaldībai investējot līdzekļus tehniskās apbūves teritorijās, kā arī atjaunojot un izbūvējot jaunas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, būtiski uzlabojās komunālie pakalpojumi iedzīvotājiem - Pļaviņu pilsētā Dzirnavu ielas rajonā siltumtīklu renovācija, Dzelzceļa un Raiņa, Rīgas ielā kanalizācijas izbūve un renovācija, arī Bebrulejas, Dolomītu iela Gostiņos, ūdensvada un kanalizācijas izbūve Kriškalnosm, kanalizācijas attīstīšana – Rīteru ciemā.

AS "Latvijas Valsts ceļi" un AS "Sadales tīkls" tehniskās apbūves teritorijās ir pārbūvējuši ceļus un elektrotīklus, kas uzlabo novada sasniedzamību un elektroapgādi (maina pārvadu līnijas uz kabeļiem).

Mežu teritorijās AS "Latvijas Valsts meži" izbūvēja autoceļus un meliorācijas sistēmas, kas uzlabo mežu apsaimniekošanu. Veikta arī karjeru izbūve Juču mežā Aiviekstē, Vietalvā un Klintainē.

Ražošanas un lauksaimniecības teritorijās ir izbūvēti jauni ražošanas uzņēmumi.

Kopumā var secināt, ka augstākminētie ieguldījumi pagastu attīstībā nespēj apturēt iedzīvotāju skaita sarukšanu novadā.



KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

Kultūras mantojums ir uzkrātu māksliniecisku, arhitektonisku, muzikālu, literāru un zinātnisku resursu kopums, kas saņemti mantojumā no pagātnes. Tie neatkarīgi no piederības, individuālā un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par pārliecības, vērtību, tradīciju un zināšanu atspoguļotājiem, kā arī ietver vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā. Kultūras mantojums ir cilvēka garīgās darbības liecība materiālā vai nemateriālā formā, kas ietver mākslinieku, mūziķu, arhitektu, rakstnieku un zinātnieku darbus, kā arī anonīmu mākslinieku darbus, cilvēces gara izpausmi un vērtību sistēmu.

Likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteikts, ka kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa — kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.

Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (tagad – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) sniegto informāciju, Pļaviņu novada teritorijā atrodas 18 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 1998. gada 29.oktobrī apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128, t.sk. 8 arheoloģiskie, 7 arhitektūras, 2 vēstures un 1 industriālais piemineklis (sk. 2.tabulu).

2.tabula

Nr.p.k.	Valsts aizsardzības Nr.	Nosaukums	Adrese
1.	105	Puduļu pilskalns	Aiviekstes pagasts, pie Puduļiem
2.	8756	Mūra tilts pār Vesetas upi	Aiviekstes pagasts, pie Vesetas upes ietekas Aiviekstes upē
3.	2	Robežakmens	Klintaines pagasts, Rīgas – Daugavpils šosejas 120.km, Lejas Silā
4.	112	Avotiņkalns - pilskalns	Klintaines pagasts, pie bij. Avotiņiem un Lūzāniem
5.	116	Oliņkalns - pilskalns	Klintaines pagasts, sala Daugavā iepretim Stukmaņiem
6.	114	Kalnapeļņu senkapi	Klintaines pagasts, pie Kalnapeļņiem
7.	115	Vīna kalns - pilskalns un senkapi	Klintaines pagasts, pie Vīnakalniem
8.	104	Draudavu senkapi ar krustakmeni	Aiviekstes pagasts, pie Draudavām
9.	113	Pļaviņu pilskalns (Kaķu kalns)	Klintaines pagasts, pie Kaķkalniem
10.	4	Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa un gleznotāja A.Štrāla dzīves vieta	Pļaviņas, Kalna iela 11



11.	2607	Gostīņu skansts - viduslaiku nocietinājums	Plaviņas, Gostīnos pie Skanstupītes ietekas Daugavā
12.	6156	Stukmaņu muižas apbūve	Klintaines pagasts, Klintaine, Stukmaņu muiža
13.	6157	Vecā kungu māja "Sikadele"	Klintaines pagasts, Klintaine, Stukmaņu muiža
14.	6158	Ratnīca un zirgu stallis ar torni	Klintaines pagasts, Klintaine, Stukmaņu muiža
15.	6159	Klētis (divas)	Klintaines pagasts, Klintaine, Stukmaņu muiža
16.	6165	Gostīņu luterānu baznīca	Plaviņas, Lielā iela 34
17.	8755	Plaviņu luterānu baznīca	Plaviņas, Raiņa iela 18
18.	8843	Odzienas muižas pils	Vietalvas pagasts, Vietalva

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un pieminekļu teritoriju un to aizsargoslu precizēšana. Pēc Plaviņu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas ir iespējamas pieminekļu teritoriju un aizsargoslu (aizsardzības zonu) izmaiņas, kas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 2012. gada 8. jūnijā iekļauts vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis “Odzienas muižas pils” (valsts aizsardzības Nr.8843) un tam noteikta individuālā aizsardzības zona, kura attēlota teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā.

Vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statuss noteikts Mūras tiltam pār Vesetas upi, kas atrodas uz vecā zemesceļa Plaviņas – Madona, pie vecās Vesetas ietekas Aiviekstē. Trīslaidumu akmens mūra velvju tilts būvēts 1925.gadā no rupji kaltiem laukakmeniem, 19,6 metrus garš, ar trim lokveida ailēm. Plaviņu pilsētā atrodas vietējas nozīmes kultūras piemineklis – Plaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā baznīca, kas celta 1912.gadā no dolomīta.

Plaviņu pilsētā ir vairākas ēkas, kuras potenciāli varētu noteikt par vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem - Vecā domes māja Daugavas ielā 43 un 45, kultūras nams Daugavas ielā 49, vecā slimnīcas ēka, vecā ģimnāzijas ēka, Dzelzceļa stacijas ēka, koka apbūve Daugavas ielā 55, ēkas Odzienas ielā 2 un Daugavas ielā 30.



TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI

Teritorijas plānojuma atbilstība Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai

Pļaviņu novada teritorijas plānojuma risinājumi atbilst un nav pretrunā ar Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2035.gadam vīziju (turpmāk – Stratēģija), stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm. Teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ļauj novadā elastīgi izmantot lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas, attīstīt uzņēmējdarbību, neierobežot cilvēka dzīves labklājību un neveicināt vides kvalitātes pasliktināšanos.

Saskaņā ar Stratēģijas vīziju, Pļaviņu novads ir *Sirds Latvijas vidienē, ar neierobežotām iespējām uzņēmējdarbības attīstībai:*

- ✓ *Novads Latvijas vidienē.* Sirds forma, kur teritoriāli satiekas trīs Latvijas kultūrvēsturiskie reģioni – Zemgale, Vidzeme un Latgale.
- ✓ *Novads ar augošu uzņēmējdarbību.* Mežsaimniecība, lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, kokapstrāde, ražošana un logistika. Uzņēmumi ar augstas pievienotās vērtības produkciju. Ceļu un upju krustpunkts ar attīstītu infrastruktūru uzņēmējiem, lauksaimniekiem un tūristiem.
- ✓ *Novads ar aktīviem un iniciatīvas bagātiem cilvēkiem.* Sakopta kultūrvēsturiskā un dabas vide. Kvalitatīva un estētiska dzīves vide.
- ✓ *Aktīvās atpūtas un sporta centrs.* Biatlons, slēpošana, velotūres.

Pļaviņu novada ilgtspējīga attīstība tiek balstīta uz diviem galvenajiem stūrakmeņiem jeb stratēģiskajiem mērķiem:

- ✓ Konkurētspējīgas un stabilas uzņēmējdarbības attīstība;
- ✓ Iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana un attīstība.

Kā ilgtermiņa prioritātes Stratēģijā noteiktas novada ekonomikas revitalizācija un mūsdienīgi un iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi, bet kā galvenie novada attīstības pamatvirzieni noteikti:

- ✓ Uzņēmējdarbība un logistika,
- ✓ Lauksaimniecība,
- ✓ Mežsaimniecība un kokapstrāde,
- ✓ Ieguves rūpniecība,
- ✓ Dažādu pakalpojumu, t.sk. tūrisma un aktīvās atpūtas nodrošināšana novada un Latvijas iedzīvotājiem.

Stratēģijā noteiktas arī Pļaviņu novada funkcionālās saites - novads sadarbojas ar kaimiņu un citām Latvijas pašvaldībām. Sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem tiek veicināta un tiks attīstīta izglītības, pakalpojumu, transporta un vides infrastruktūras, kultūras, tūrisma, dabas aizsardzības u.c. jomās (sk. 3.tabulu).




3.tabula

Funkcionālās saites	Sadarbības jomas	Sadarbības partneri
UZNĒMĒJDARBĪBA	Darba tirgus	Aizkraukle, Jēkabpils, Rīga, Koknese, Madona, Ērgļi
PAKALPOJUMI	Veselības aprūpe, sabiedriskie pakalpojumi	Aizkraukle, Jēkabpils, Rīga
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNIEKĀ PĒTNIECĪBA	Augstākā izglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība	Daugavpils, Rīga, Jelgava, Rēzekne
TŪRISMS UN AKTĪVA ATPŪTA	Tūrisma maršruti, tūrisma infrastruktūra	Kokneses novads, Jaunjelgavas novads, Krustpils novads, Salas novads, Madonas novads, Ērgļu novads
TRANSPORTS	Autoceļu kvalitāte, sabiedriskais autotransports, ūdens transports, dzelzceļa pārvadājumi	Jaunjelgavas novads, Aizkraukles novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Madonas novads, Ērgļu novads
DABAS AIZSARDZĪBA UN KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANA	Daugavas baseina apsaimniekošana (Daugavas, Aiviekste u.c. ūdensteces, ūdenstilpes). ĪADT un kultūras pieminekļi	Jaunjelgavas novads, Kokneses novads, Krustpils novads, Salas novads
VIDES RISKS	Paaugstināta applūšanas riska teritorijas - Daugavas paliene posmā Pļaviņas - Jēkabpils, Daugavas krastu nostiprināšana, Aiviekstes krastu nostiprināšana. Autoceļš A6, dzelzceļa līnija Indra - Daugavpils - Krustpils - Rīga - paaugstinātas bīstamības transporta riska teritorija (naftas, minerālmēslu, skābju u.c. pārvadājumi). Kūdru purvu degšana, koplietošanas meliorācijas sistēmu nekopšana un teritorijas pārpurvošanās	Jēkabpils novads, Salas novads

Pļaviņu novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva ir veidota, lai sniegtu pašvaldībai ilgtspējīgas attīstības iespējas, nodrošinātu tās atsevišķo teritoriālo vienību - Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klaintaines un Vietalvas pagastu lauku teritorijas un ciemu pilnvērtīgu funkcionēšanu, dažādas saimnieciskās darbības iespējas, kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem un labvēlīgu investīciju vidi uzņēmējiem.

Kā galvenie telpiskās perspektīvas attīstības virzieni tiek izvirzīti - policentriskas un vienotas apdzīvojuma sistēmas attīstība, iekšējo un ārējo savstarpējo saišu stiprināšana, aktīvas un

dinamiskas lauku telpas ar daudzveidīgu izmantošanu veidošana, industriālo un loģistikas zonu, modernas tehniskās infrastruktūras attīstība pie galvenajām transporta maģistrālēm, kā arī dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana (sk. 35.attēlu).



35. attēls. Telpiskās perspektīvas attīstības virzieni (IAS)

Telpiskās struktūras attīstības virzienu vēlamās ilgtermiņa izmaiņas ir iezīmētas saistībā ar Pļaviņu novada ilgtermiņa attīstības redzējumu – vīziju un stratēģiskās attīstības mērķiem, pamatojoties uz telpiskās plānošanas principiem, nacionālajos un Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un vadlīnijām.

Stratēģijā noteiktas vadlīnijas apdzīvojuma attīstībai un plānošanai:

1. Saglabāt vēsturiski izveidotās apbūves intensitātes daudzveidību Pļaviņu pilsētā un ciemos, apdzīvoto vietu vēsturiskos vietvārdus un Zemgales reģionam raksturīgās tradicionālās apbūves struktūras lauku teritorijā.
2. Atbilstoši attīstības centra līmenim, veidot līdzsvaru starp teritorijā izvietoto mājokļu, darbavietu un pakalpojumu pieejamību.
3. Primāri veikt esošo apdzīvoto vietu revitalizāciju un labiekārtošanu, teritorijas izmantošanas veidu dažādošanu un papildināšanu, pēc iespējas izvairoties no nepamatotas blīvas dzīvojamās apbūves izplešanās vai veidošanās ārpus Pļaviņu pilsētas un ciemu teritoriju robežām.
4. Jaunu ciemu veidošana lauku teritorijā pieļaujama tikai gadījumā, ja tā tiek pamatota lokāplānojumā un nodrošināta ar atbilstošu tehnisko un sociālo infrastruktūru.
5. Pilsētas un ciemu teritorijās attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu, rezervēt teritorijas uzņēmējdarbības (t.sk. ražošanas) un investīciju piesaistes mērķiem.
6. Veidot harmonisku dzīvojamo vidi Pļaviņu pilsētā un ciemos, ar pieejamajām publiskajām ārtelpām - parkiem, skvēriem, rotaļu laukumiem, gājēju trotuāriem, veloceliņiem u.c., brīvas pieejas iespējām publiskajiem ūdeņiem ar labiekārtotām krastmalām.



7. Uzlabot apdzīvoto vietu vides kvalitāti, veidot pilsētas un ciemu vizuālos tēlus un veicināt atpazīstamību.
8. Veicināt daudzdzīvokļu māju renovāciju, paaugstināt to energoefektivitāti.
9. Pļaviņu pilsētas un ciemu teritorijās esošos mežus saglabāt kā meža parkus ar primāro izmantošanas funkciju vides aizsardzībai un iedzīvotāju atpūtai.
10. Gar transporta koridoriem (autoceļiem, dzelzceļa) apbūves attīstību plānot tādā attālumā, kas neprasā papildus speciālus tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret transporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. Nepieciešamības gadījumā paredzēt speciālus pasākumus esošās apbūves aizsardzībai no trokšņa u.c. veida piesārņojuma.
11. Nākamajā plānošanas periodā ieteicams izstrādāt visam novadam vienotu teritorijas plānojumu, ar vienādām normām teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai.
12. Veicot nākamā teritorijas plānojuma izstrādi, izvērtēt un aktualizēt noteiktās pilsētas un ciemu robežas.

Teritorijas plānojuma atbilstība Pļaviņu novada Attīstības programmai

Spēkā esošā Pļaviņu novada Attīstības programma 2012.-2018. gadam izstrādāta un apstiprināta Pļaviņu novada domē 2011. gadā.

2018. gada 25. janvārī ar Pļaviņu novada domes lēmumu (protokols Nr.1, 26.§) uzsākta un tiek izstrādāta jauna Attīstības programma (AP). Saskaņā ar pašvaldības sniegtu informāciju, Attīstības programmas 1. redakciju plānots sagatavot un nodot sabiedriskajai apspriešanai līdz 2018. gada beigām. Informācija par teritorijas plānojuma atbilstību AP tiks papildināta, izvērtējot arī teritorijas plānojuma risinājumu precizēšanas nepieciešamību.

Teritorijas plānojuma atbilstība Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem

Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015 – 2030 (ZPR IAS) apstiprināta ar Zemgales plānošanas reģiona padomes 2015.gada 18.augusta lēmumu Nr.130 (protokols Nr.27).

Stratēģijā noteikti Zemgales reģiona ekonomikas specializācijas virzieni:

1. Bioekonomika, lauksaimniecība un tās produktu pārstrāde.
2. Dabas resursu (mežu un derīgo izrakteņu) apsaimniekošana.
3. Apstrādes rūpniecība kā pilsētu specializācija.
4. Tūrisms un amatniecība kā reģiona identitātes zīmols.

Kā Zemgales ilgtermiņa attīstības stratēiskais mērķis izvirzīts – apdzīvotas Zemgales pilsētas un lauki (sk. 36.attēlu).



Kā Viena no prioritātēm Zemgales autoceļu un to infrastruktūras attīstībā ir Zemgales jostas (Dobele – Eleja – Bauska – Valle – Jaunjelgava (apvedceļš) – Jēkabpils un atzara Valle – Nereta – Subate – Aknīste – Daugavpils) ceļu tālākā attīstība, kas ne tikai savienos reģionālos attīstības centrus, bet visiem attīstības centriem nodrošinās izeju uz austrumu virzienu loģistikas u.c. pakalpojumu attīstībai.

ZPR IAS attīstības vīzijā Zemgales reģions uzsvērts kā konkurētspējīgs, zaļš reģions Latvijas centrā ar kvalitatīvu un pieejamu dzīves vidi. Ne viss šajā vīzijā ir tieši attiecināms uz Pļaviņu novadu, jo tā izvietojums ir reģiona ziemeļaustrumu daļā, kas nav Latvijas centrā. Tā, piemēram, ZPR IAS teikts, ka Zemgalei, kā reģionam Latvijas centrā, ir spēcīgas funkcionālas un telpiskas saites ar visiem pārējiem reģioniem un pārrobežu teritorijās ar Lietuvu ir izveidota labvēlīga vide uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstībai.

Salīdzinoši reģiona ietvaros ir arī lielas atšķirības lauksaimniecības zemju novērtējumā, izglītības un zinātnes iestāžu daudzveidībā, sasaistē ar Rīgas metropoli.



36.attēls. Zemgales ilgtermiņa attīstības stratēģiskais mērķis un tā virzītājspeki (ZPR IAS)


Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums tika izstrādāts 2006. – 2026. gadam, taču mainoties attīstības plānošanas sistēmai Latvijā, tas vairs nav spēkā.

Zemgales reģiona attīstības asīm iezīmējas izteikta ievirze Rīgas virzienā. Atbilstoši attīstības asīm ir jāattīsta arī transporta infrastruktūra un sabiedriskā transporta pakalpojumi.

Viena no prioritātēm Zemgales autoceļu un to infrastruktūras attīstībā ir Zemgales jostas (Dobele – Eleja – Bauska – Valle – Jaunjelgava (apvedceļš) – Jēkabpils un atzara Valle – Nereta – Subate – Aknīste – Daugavpils) ceļu tālākā attīstība, kas ne tikai savienos reģionālos attīstības centrus, bet visiem attīstības centriem nodrošinās izeju uz austrumu virzienu loģistikas u.c. pakalpojumu attīstībai.

ZPR IAS telpiskās attīstības perspektīvas vēlamajā telpiskajā struktūrā (sk. 37.attēlu) Pļaviņu novads ieskicēts kā lauku teritorija ar mozaīkveida ainavas struktūru un nacionālas nozīmes

tūrisma areāls, bet Pļaviņu pilsēta kā novada nozīmes attīstības centrs, kura galvenie uzdevumi ir sniegt apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem pakalpojumus un nodrošināt darbavietas. Novadu nozīmes attīstības centriem ir jāiekļaujas kopējā attīstības centru funkcionālajā tīklā, tāpēc novadu nozīmes attīstības centros ir jākoncentrē pakalpojumi, kas nodrošina pievilcīgu dzīves vidi un priekšnoteikumus ekonomikas attīstībai. Novadu nozīmes attīstības centros ir jākoncentrē pakalpojumi, kas nodrošina pievilcīgu dzīves vidi un priekšnoteikumus ekonomikas attīstībai.



37.attēls. Zemgales plānošanas reģiona vēlamā telpiskā struktūra (ZPR IAS)

Turpmākai novadu nozīmes attīstības centru sekmīgai attīstībai ir nepieciešams nodrošināt visa veida infrastruktūras attīstību un tās kvalitātes uzlabošanu, pamata (izglītības, veselības, sociālo u.c.) pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī uzņēmējdarbības aktivitāti, radot darba iespējas iedzīvotājiem, tostarp attīstības centram pieguļošajās lauku teritorijās.

Pļaviņu novada teritorijas plānojuma izstrādē ļemta vērā ZPR IAS novadam noteiktā loma Zemgales plānošanas reģionā un attīstības virzieni, kā arī ZPR Attīstības programmā noteiktās prioritātes.


Apdzīvotās vietas un to robežas

Pļaviņu novada teritorijas plānojums paredz saglabāt astoņus no deviņiem esošajiem ciemiem – Īvānu, Skujaiņu, Kriškalnu, Kūģu, Rīteru, Stukmaņu, Odzienu un Vietalvu.


Ciema statusu plānots noņemt Maiļupsalai un Krievciemam, pamatojoties uz skrajo apbūvi un ciemam neraksturīgo struktūru, nelielo iedzīvotāju skaitu, kā arī izvietojumu. Teritoriju kā ciemu attīstībai nav saņemti ierosinājumi būvniecībai vai pakalpojumu attīstībai.

No jauna ciema statusu plānots noteikt Klintainei, kas pēc apbūves kompaktuma un izvietojuma atbilst ciema izveides kritērijiem. Ciems atrodas pie valsts autoceļa A6 Rīga – Daugavpils, tā centru veido publiskās apbūves teritorija ar vēsturiskām ēkām, kurās līdz 1940. gadam bija pagasta valde un sešgadīgā skola. Padomju varas gados šeit atradās ražošanas apvienības "Straume" veselības veicināšanas māja. Šobrīd teritorija ir pārdošanā esošs privātpāšums. Ciema vienojošie elementi ir ceļi, ap kuriem izvietota savrupmāju apbūve.

Pamatojoties uz plānojuma sadaļas "Plaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojumu īstenošanas izvērtējums" informāciju, kā arī nemot vērā esošās tendences, visiem Plaviņu novada ciemiem nepieciešams precizēt un mainīt ciemu robežas. Plānotās (sarkanā krāsā) un esošās (dzeltenā krāsā) ciemu robežas parādītas no 38. līdz 46. attēlam un aprakstītas 1.pielikumā.




38.attēls. Īvānu ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).




39.attēls. Skujaiņu ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).




40.attēls. Kriškalnu ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).



41.attēls. Kūģu ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LGIA, īpašumu robežas: VZD).




42.attēls. Klintaines ciema plānotās robežas (Ortofoto: LGIA, īpašumu robežas: VZD).




43.attēls. Rīteru ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LGIA, īpašumu robežas: VZD).



44.attēls. Stukmanu ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LGIA, īpašumu robežas: VZD).



45.attēls. Odzienas ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).



46.attēls. Vietalvas ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD).



Funkcionālās zonas

Pamatojoties uz Paskaidrojuma raksta sadaļā “Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojumu īstenošanas izvērtējums” sniegto esošo funkcionālo zonu izvērtējumu, Pļaviņu novada teritorijas plānojumā ir noteiktas sekojošas 11 funkcionālās zonas ar šādiem apzīmējumiem:

- | | |
|---|---------|
| 1. Savrupmāju apbūves teritorija | DzS |
| 2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija | DzM |
| 3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija | DzD |
| 4. Publiskās apbūves teritorija | P |
| 5. Jauktas centra apbūves teritorija | JC, JC1 |
| 6. Rūpnieciskās apbūves teritorija | R |
| 7. Transporta infrastruktūras teritorija | TR |
| 8. Tehniskās apbūves teritorija | TA |
| 9. Dabas un apstādījumu teritorija | DA, DA1 |
| 10. Mežu teritorija | M |
| 11. Lauksaimniecības teritorija | L |
| 12. Ūdeņu teritorija | Ū |

Pļaviņu novada teritorijas plānojumā netiek plānotas jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas, bet tieši pretēji – tās ciemu teritorijās tiek samazinātas, tādējādi samazinot ciema robežu. Izņēmums ir Skujaiņu ciems, kurā saņemts iesniegums par funkcionālā zonējuma maiņu no lauksaimniecības uz savrupmāju apbūvi. Arī jaunas ražošanas teritorijas novadā netiek plānotas, tiek saglabātas esošas. Daļa no pagastu plānojumos noteiktās ražošanas teritorijas atbilst Lauksaimniecības teritoriju izmantošanai. Transporta infrastruktūras teritorijas un tehniskās teritorijas netiek būtiski mainītais. Mežu un Lauksaimniecības teritorijas plānojumā noteiktas, analizējot topogrāfisko karti un ortofoto kartes, kā arī veicot apsekojumus dabā.

Funkcionālo zonu izmantošana

Savrupmāju apbūves teritorijām ar apzīmējumu DzS galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. Šo teritoriju papildizmantošanā ir atļauta publisko, darījumu un ar atpūtu saistīta apbūve.

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām ar apzīmējumu DzM galvenie izmantošanas veidi arī ir savrupmāju apbūve, kā arī rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 3 stāviem. Šo teritoriju papildizmantošana tiek noteikta tādi pati, kā Savrupmāju apbūves teritorijām.

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteiktas jau esošajās teritorijās ar daudzstāvu apbūvi.



Jauktas centra apbūves teritorijas ar apzīmējumu JC ietver visplašāko teritorijas izmantošanas klāstu, tās ir teritorijas ar visplašāko kultūrvēsturisko vērtību, kam raksturīgi nelieli zemes gabali.

Jauktas centra apbūves teritorijas izmantošana ir daudzfunkcionāla, kur raksturīga ir mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kur pirmajos stāvos ir iekārtoti darījumu objekti, vai arī ir iespējams tos iekārtot. Jauktas centra apbūves teritorijās kā tās papildizmantošanas veidus atļauts noteikt ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistītu apbūvi un ar transporta apkalpojošo infrastruktūru saistītu apbūvi. Jauktas centra apbūves teritorijas tiek noteiktas Pļaviņās un atsevišķos ciemos - Kriškalnos, Stukmaņos, Odzienā, Vietalvā, Rīteros. Tajās ir iespējama visdaudzpusīgākā teritorijas izmantošana.

Odzienas un Vietalvas ciemos teritorijās ap muižu centriem noteiktas jauktas centra apbūves teritorijas ar apzīmējumu JC1, kurās nav atļauta ražošanas objektu būvniecība.

Publiskās apbūves teritorijas ar apzīmējumu P no Jauktas centra apbūves teritoriju galvenās izmantošanas atšķiras ar to, ka šeit nav atļauta dzīvojamā apbūve. Rindu un daudzdzīvokļu ēku apbūve ir atļauta kā papildizmantošana, taču papildus izmantošanā nav atļauts veidot apbūvi, kas saistīta ar ražošanu.

Rūpnieciskās apbūves teritorijās kā galvenie izmantošanas veidi noteikti rūpnieciskā apbūve, tajās atļauta biroju ēku apbūve, kā arī tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve.

Rūpnieciskās apbūves teritorijām ir noteikti divi apzīmējumi – R un R1. Apzīmējums R nozīmē visplašāko teritorijas izmantošanu, bet R1 ir novadā esošās derīgo izrakteņu ieguves vietas.

Teritorijas plānojumā ir/nav plānotas jaunas teritorijas rūpnieciskai apbūvei. Tieki saglabāta pēctecība, saglabājot iepriekšējā teritorijas attīstības plānošanas periodā noteiktās rūpnieciskās teritorijas. Lauku teritorijās, kur iepriekšējā plānošanas periodā bija ieplānotas rūpnieciskās apbūves teritorijas, bet apbūves attīstība nav notikusi un arī turpmāk netiek plānota, rūpnieciskās apbūves teritorijas tiek iekļautas lauksaimniecības teritorijās.

Teritorijas plānojumā tiek noteikta Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) – funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve. Atļautā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve, būvju (pievedceļu u.c.), kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei, izbūve, un citi izmantošanas veidi (atskaitot apbūvi), pirms ir uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) tiek attēlotas teritorijas, kur jau notiek derīgo izrakteņu ieguve un kur tā tiek plānota saskaņā ar privātpersonu vai juridisko personu priekšlikumiem.

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās platībās derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tai skaitā saņemot Dabas resursu lietošanas atļauju, veicot zemes atmežošanu.

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās zemēs viens no nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem ir “Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” un viens no atļautajiem galvenajiem zemes



izmantošanas veidiem ir "Derīgo izrakteņu iegūšana". Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu daļā ir ietveri nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei.

Transporta infrastruktūras teritorija ar apzīmējumu TR ir visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamā infrastruktūra ar to saistīto izmantošanu. Transporta attīstības plāns skatāms 47.attēlā.

Teritorijas plānojuma teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumos noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas gar autoceļiem un dzelzceļu. Gar ielām pilsētā un ciemos noteiktas sarkanās līnijas. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumā pievienots ielu saraksts. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tehniskās apbūves teritorijām noteiktas un grafiski attēlotas ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas.

Tehniskās apbūves teritorijās ar apzīmējumu TA ir attēloti inženiertehniskās apgādes tīkli, objekti un ar tiem saistīta izmantošana.

Pļaviņu novadā atrodas 28 valsts ģeodēziskā tīkla punkti (sk. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5. pielikumu), vietējo ģeodēzisko tīklu inventarizācija nav veikta). Valsts ģeodēziskā tīkla punkti attēloti Grafiskās daļas kartēs. Informāciju uztur Latvijas Geotelpiskās informācijas aģentūra, kuras interneta vietnē <http://geodezija.lgia.gov.lv> ir pieejams aktuāls šo punktu saraksts.

Dabas un apstādījumu teritorijām tiek noteikti divi apzīmējumi – DA un DA1. Apzīmējums DA nozīmē, ka teritorija izmantojama ar rekreāciju, sportu, tūrismu, kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Tās pārsvārā tiek plānotas izmantot pašvaldībai piederošo zemes īpašumu teritorijās pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Pļaviņu novada teritorijā dabas pamatnes teritorijas ietver parkus, skvērus, alejas, baznīcu dārzus, brīvdabas sporta laukumus, iekārtotas atpūtas vietas, kempingu teritorijas. Perspektīvā Dabas un apstādījumu teritorijās tiek plānoti labiekārtošanas darbi, vides izziņa, dabas tūrisma attīstība.

Ar apzīmējumu DA1 izdalītas un Grafiskajā daļā apzīmētas teritorijas, kuru galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu veikšanu (kapsētas) un ar to saistītu būvju izvietošana.

Mežu teritorijām ar apzīmējumu M galvenie izmantošanas veidi ir ar mežsaimniecību saistītas darbības un dabas aizsardzība. Papildizmantošanā ir atļauts veidot dzīvojamo apbūvi (savrupmājas) un ar tūrismu un darījumiem saistītu apbūvi, kā arī iegūt derīgos izrakteņus.

Lauksaimniecības teritorijām ar apzīmējumu L galvenā izmantošana ir saistīta ar lauksaimniecību un ar to saistīto ražošanas uzņēmumu apbūvi, publisko ārtelpu, atlauta ir arī viensētu apbūve. Papildizmantošanā ir atļauta publiskā, darījumu un ar atpūtu saistīta apbūve, kā arī vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve un derīgo izrakteņu ieguve.


Lauksaimniecības teritorijas (L) minimālā jaunveidojamā platība zemes vienībai ir 2 ha (ārpusciema teritorijās) un 0,5 ha (ciema teritorijās), ja citos normatīvos aktos nav noteikta lielāka minimālā platība.

Ūdeņu teritorijas ar apzīmējumu Ū ir novada ūdensobjekti, kurus ir atļauts izmantot saimnieciskai darbībai, rekreācijai un ar to saistītām būvēm, ievērojot dabas aizsardzību. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, lai mazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī lai saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.pielikumā pieejams Pļaviņu novadā esošu ūdensobjektu saraksts un to aizsargjoslas.

Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlotas piekļuves vietas novadā esošiem ūdensobjektiem, kā arī norādītas atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem un pārējiem ūdeņiem. Novadā nav publisko peldvietu.

Vispārīgās prasības funkcionālo zonu izmantošanai noteiktas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Transporta attīstības plāns



47.attēls. Transporta attīstības plāns (SIA "Baltkonsults").



Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Pļaviņu novada teritorijā plānota nacionālas nozīmes infrastruktūras teritorija - atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi" sniegtajiem nosacījumiem, teritorijas plānojumā jāņem vērā izpēti "Latgales autoceļa posma Koknese – Pļaviņas iespējamā attīstība" (izstrādāta 2004.-2006.gadā, SIA "Projekts 3"), kuras teritorija attēlota Grafiskajā daļā (TIN7).

Valsts aizsardzības objekti

Vietalvas pagastā atrodas valsts aizsardzības objekts "Militārais objekts Juču šautuve", kura atrašanās vieta parādīta kartē. Objektam nav noteikts īpašs funkcionālais zonējums, tas atrodas dabas pamatnes teritorijās.

Teritorijas izmantošanas un apbūves parametri

Pļaviņu novada teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos ir noteikti pieci apbūves parametri:

- ✓ Apbūves augstums (stāvu skaits);
- ✓ Apbūves augstums (metri);
- ✓ Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m^2/ha);
- ✓ Maksimālais apbūves blīvums (%);
- ✓ Brīvās zāļās teritorijas radītājs (%).

Apbūves parametri plānojumā noteikti, saglabājot pēctecības principu.

Maksimālais apbūves augstums novadā ir 5 stāvi ar jumta izbūvi, iekļaujoties 16 metru augstumā, kas atļauts Jauktas centra apbūves teritorijās, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās un Rūpniecības apbūves teritorijās. Savrupmāju apbūves teritorijās, Lauksaimniecības teritorijās un Mežu teritorijās apbūvi atļauts veidot ar diviem stāviem un jumta izbūvi ne augstāk par 12 metriem. Dabas un apstādījumu teritorijās ēku augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus. Augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām vai tehniskām izbūvēm, piemēram, virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga mastiem, elektronisko sakaru objektiem, vējrādītājiem vai zibens novadītājiem.

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība $1500m^2$ ir noteikta Savrupmāju apbūves teritorijām un Jauktas centra apbūves teritorijām. Savukārt $5000m^2$ ir noteikti Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām un Lauksaimniecības teritorijām ciemā. Lauksaimniecības



teritorijām ārpus ciemiem un Meža teritorijām minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība ir noteikta 2 hektāri.

Maksimālais apbūves blīvums (turpmāk - apbūves blīvums) ir noteikts gandrīz katrai funkcionālajai zonai, izņemot Dabas un apstādījumu teritorijām, Tehniskās apbūves teritorijām un Rūpniecības apbūves teritorijām ar apzīmējumu R2, kas ir derīgo izrakteņu teritorijas. Vismazākais apbūves blīvums ir noteikts Lauksaimniecības teritorijām, un tas sastāda 10%, jo tās nav primāri paredzētas kā apbūves teritorijas. Savrupmāju apbūves teritorijām apbūves blīvums ir noteikts 30% apmērā, kas nav maz, jo minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība ir 3000m^2 . Jauktas centra apbūves teritorijām, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām un Publiskās apbūves teritorijām apbūves blīvums noteikts 60%. Vislielākais apbūves blīvums noteikts Rūpniecības apbūves teritorijām, sastādot 70%.

Brīvās zaļās teritorijas rādītājs noteikts lielākajā daļā funkcionālo zonu attiecībā pret visu apbūvēto teritoriju. Brīvās zaļās teritorijas rādītājs nav noteikts Dabas un apstādījumu teritorijām, Lauksaimniecības teritorijām, Meža teritorijām un Rūpniecības apbūves teritorijām ar apzīmējumu R2, kas ir derīgo izrakteņu teritorijas. Vislielākais brīvās zaļās teritorijas rādītājs noteikts Savrupmāju apbūves teritorijām nosakot 60%, savukārt vismazākais brīvās zaļās teritorijas radītājs noteikts Rūpniecības apbūves teritorijām, sastādot 10%.

Sarkanās līnijas

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, sarkanās līnijas ir noteiktas Pļaviņu pilsētā un novada ciemos, un tās ir precīzējamas atbilstoši mēroga noteiktībai lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.

Pļaviņu novadā nav veikta ielu klasificēšana. Teritorijas plānojums paredz ielu klasifikāciju trīs kategorijās - tranzīta iela, maģistrālā iela un vietējās nozīmes iela. Tranzīta ielu statuss Pļaviņu pilsētā un novada ciemos nav noteikts, jo tranzīta plūsma novirzīta ārpus apdzīvotām vietām pa apvedceļu A6 (E22). Maģistrālās ielas statuss noteikts Pļaviņu pilsētā Rīgas, Daugavas un Odzienas ielām. Visas pārējās ielas – vietējas nozīmes. Maģistrālajām ielām minimālais sarkano līniju platumis - 18 metri un vietējas nozīmes ielām - 12 metri. Ielās ar esošu vēsturisko apbūvi sarkanās līnijas noteiktas pa īpašumu robežām.

Visas ielas, kā arī pašvaldības un valsts ceļi ir uzskaitīti apbūves noteikumu 1. un 2.pielikumā. Plānojums neparedz jaunas transporta infrastruktūras teritorijas, jo nedz pašvaldība, nedz valsts neplāno būvēt jaunus autoceļus.

Spēkā esošie lokālpānojumi un detālplānojumi

Uz teritorijas plānojuma izstrādes brīdi Pļaviņu novadā nav spēkā esošu lokālplānojumu un detālplānojumu.



Grafiskās daļas risinājumi

Pļaviņu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu veido trīs kartes:

- ✓ Pļaviņu novada funkcionālais zonējums,
- ✓ Pļaviņu pilsētas funkcionālais zonējums,
- ✓ Īvānu, Skujaiņu, Stukmaņu, Vietalvas, Odzienas, Ķūgu, Rīteru, Klintaines, Kriškalnu ciemu funkcionālais zonējums. Kartes sagatavotas, izmantojot aktuālāko Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfisko karti ar mēroga noteiktību 1:10 000 un ortofotokartes.

Karte "Pļaviņu novada teritorijas funkcionālais zonējums" sagatavota izdrukai mērogā 1:15 000, bet Pļaviņu pilsētas un ciemu kartes – mērogā 1:5000.

Kartēs attēlotā sekojoša informācija:

- ✓ 12 funkcionālās zonas;
- ✓ Aizsargjoslas un apgrūtinājumi saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un to pielikumiem;
- ✓ Novada, ciemu un zemes vienību robežas;
- ✓ Īpašumi, par kuriem saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem, un kārtas Nr.;
- ✓ Valsts reģionālie un valsts vietējie autoceļi, pašvaldības ceļi un ielas, kā arī AS "Latvijas valsts meži" autoceļi;
- ✓ Inženiertehniskie tīkli un to objekti (20 kV elektrolīnijas ar transformatoriem, maģistrālais gāzes vads "Rīga – Daugavpils", centralizētās ūdens ņemšanas vietas un noteikūdeņu attīrišanas iekārtas, hidranti, aizsargdambis, mobilo sakaru torņi, valsts nozīmes ģeodēziskā tīkla punkti u.c.);
- ✓ Dabas liegumu "Vesetas palienes purvs" un "Klintaine" robežas;
- ✓ Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne – smilts – grants un smilts atradne "vesetas karjers";
- ✓ Aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa "Klintaines sausgultne un karsta kritenes" un "Staburags" teritorija;
- ✓ Mikroliegumu teritorijas un to buferzonās;
- ✓ Aizsargājami koki un potenciāli aizsargājami koki;
- ✓ Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorija;
- ✓ Valsts aizsardzības objekts "Militārais objekts Juču šautuve";
- ✓ Potenciāli piesārņotās vietas;
- ✓ Atpūtas vietas.

Plaviņu novada teritorijas plānojuma
Paskaidrojuma rakstam

Ciemu robežu grozīšanas, izveides vai atcelšanas pamatojums

Pagasts	Ciems	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Veiktie grozījumi	Grozījumu pamatojums
Aiviekstes	Īvāni	3242 004 0085	Precizēts pa dabīgo robežu - ūdensteci	Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS dati
		3242 004 0115, 3242 004 0026, 3242 004 0033, 3242 004 0072, 3242 004, 0174, 3242 004 0173, 3242 004 0106	Izslēgtas no ciema teritorijas, lauksaimniecības teritorijas un viensētu apbūve, neatbilst ciema prasībām	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"
		3242 004 0107	Izslēgtas no ciema teritorijas, liellopu fermas teritorija, neatbilst ciema prasībām	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"
Aiviekstes	Skujaini	3242 011 0001	Precizēts pa īpašuma robežu, izslēdzot īpašumu no ciema	Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS dati
		3242 011 0041, 3242 011 0096, 3242 011 0017, 3242 011 0110	Izslēgtas no ciema teritorijas, lauksaimniecības teritorijas un viensētu apbūve, neatbilst ciema prasībām	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"



PLAVINU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

		3242 011 0055	Iekļauts ciema teritorijā	Ierosināta īpašuma sadalīšana un savrupmāju apbūve, veidojot ciemam raksturīgu koncentrētu apbūvi
		3242 011 0054, 3242 013 0001	Iekļauti ciema teritorijā	Ciemam raksturīga koncentrēta savrupmāju apbūve, līdz ar to starp ceļu un Aivieksti veidojas nepārtraukta ciema teritorija
Aiviekstes	Kriškalni	3242 009 0117, 3242 009 134, 3242 009 0010, 3242 009 0135, 3242 009 0036, 3242 009 0011, 3242 009 0069	Izslēgti no ciema teritorijas, neapbūvētas lauksaimniecības teritorijas, kuras apgrūtina elektroliniju aizsargjoslas, arī ražošanas teritorija, nav plānota dzīvojamā apbūve vai cita apbūve	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"
Aiviekstes	Ķugi	3242 007 0223, 3242 007 0162, 3242 007 0777, 3242 007 0024, 3242 007 0171, 3242 007 0172, 3242 007 0041, 3242 007 0092, 3242 007 0037, 3242 007 0205, 3242 007 0199, 3242 007 0166, 3242 007 0182, 3242 007 0158, 3242 007 0275, 3242 007 0167, 3242 007 0056, 3242 007 0170, 3242 007 0106, 3242 007 0174, 3242 007 0273, 3242 007 0165, 3242 007 0055, 3242 007 0126, 3242 007 0163, 3242 007 0128, 3242 007 0027, 3242 007 0235, 3242 007 0062, 3242 007 0134, 3242 007 0290, 3242 007 0211, 3242 007 0150, 3242 007 0279	Izslēgtas no ciema teritorijas, lauksaimniecības teritorijas un viensētu apbūve	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"



PLAVINU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

		3242 007 0155, 3242 007 0028, 3242 007 0061, 3242 007 0270, 3242 007 0204, 3242 007 0017, 3242 007 0265, 3242 007 0011, 3242 007 0043, 3242 010 0032,	Iekļauti ciema teritorijā	Ciemam raksturīga koncentrēta savrupmāju apbūve, izvietojums gar autoceļu, sasaistot māju grupu Aizpurves ar ciemu, teritorijas ciema attīstībai
Aiviekstes	Maiļupsala	3242 010 0062, 3242 010 0071, 3242 010 0027, 3242 010 0080, 3242 010 0038, 3242 010 0047, 3242 010 0030, 3242 010 0015, 3242 010 0046, 3242 010 0009, 3242 010 0010, 3242 0100 029, 3242 010 0042, 3242 010 0041, 3242 010 0020, 3242 010 0063, 3242 010 0045, 3242 010 0007, 3242 010 0025, 3242 010 0028, 3242 010 0031, 3242 010 0040, 3242 010 0017, 3242 010 0008, 3242 010 0033, 3242 010 0014, 3242 010 0064, 3242 010 0075, 3242 011 0100, 3242 011 0123, 3242 010 0011, 3242 011 0122, 3242 010 0074, 3242 010 0039, 3242 010 0035, 3242 010 0036, 3242 010 0043, 3242 010 0016, 3242 010 0077	Atcelts ciema statuss	Nav ciema raksturīgas koncentrētas savrupmāju apbūves un infarstruktūras
Aiviekstes	Krievciems	3242 008 0047, 3242 008 0020, 3242 008 0041, 3242 008 0153, 3242 008 0070, 3242 008 0003, 3242 008 0048, 3242 008 0135, 3242 008 0017, 3242 008 0121, 3242 008 0098, 3242 008 0018, 3242 008 0099, 3242 008 0016, 3242 008 0066, 3242 008 0067,	Atcelts ciema statuss	Nav ciema raksturīgas koncentrētas savrupmāju apbūves un infarstruktūras



PLAVIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

		3242 008 0143, 3242 008 0071, 3242 008 0049, 3242 008 0056		
Klintaines	Rīteri	3258 007 0060, 3258 007 0039, 3258 007 0105, 3258 007 0192, 3258 007 0022, 3258 007 0144, 3258 007 0163, 3258 007 0111	Izslēgtas no ciema teritorijas, lauksaimniecības teritorijas un viensētu apbūve, meži, ūdeņi, neatbilst ciema prasībām	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"
Klintaines	Stukmaņi	3258 009 0058, 3258 009 0278, 3258 009 0009, 3258 009 0099	Izslēgti no ciema teritorijas, neapbūvētas lauksaimniecības un mežu teritorijas, neatbilst ciema prasībām	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"
		3258 009 0333	Iekļauts ciema teritorijā, paredzot savrupmāju apbūvi un attīstību	Piekļaujas attīstāmai teritorijai
		3258 009 0329, 3258 009 0088, 3258 009 0374, 3258 009 0375, 3258 009 0376, 3258 009 0377, 3258 009 0378, 3258 009 0379, 3258 009 0230	Iekļauts ciema teritorijā, plānota jaukta centra apbūve gar Rīgas – Daugavpils autoceļu, kam pretī atrodas publiskā apbūve - maizes ceptuve un kafejnīca "Liepkalni", rekreācijas teritorijas	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"
Klintaines	Klintaine	3258 008 0156, 3258 008 0135, 3258 008 0139, 3258 008 0165, 3258 008 0018, 3258 008 0113, 3258 008 0160, 3258 008 0086, 3258 008 0204, 3258 008 0242, 3258 008 0277, 3258 008 0249, 3258 008 0041, 3258 008 0240,	Jauns ciems	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"



PLAVINU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Vietalvas	Odziena	3292 011 0137, 3292 011 0140, 3292 011 0056, 3292 011 0121, 3292 011 0005, 3292 011 0113, 3292 011 0118, 3292 011 0114, 3292 011 0214, 3292 011 0135, 3292 011 0153, 3258 008 0202, 3258 008 0029, 3258 008 0167, 3258 008 0130, 3258 008 0239, 3258 008 0153, 3258 008 0241, 3258 008 0060, 3258 008 0253, 3258 008 0129, 3258 008 0164, 3258 008 0173, 3258 008 0163, 3258 008 0025, 3258 008 0108, 3258 008 0238, 3258 008 0157, 3258 008 0078, 3258 008 0032, 3258 008 0026, 3258 008 0236	Izslēgti no ciema teritorijas, neapbūvētas lauksaimniecības un mežu teritorijas, neatbilst ciema prasībām	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"
		3292 011 0189, 3292 011 0103, 3292 011 0106	Precizēts pa īpašuma robežu, izslēdzot īpašumu no ciema	Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS dati
Vietalvas	Vietalva	3292 006 0245, 3292 006 0042, 3292 006 0288, 3292 006 0076, 3292 006 0001	Precizēts pa īpašuma robežu, izslēdzot īpašumu no ciema	Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra IS dati
		3292 006 0232, 3292 006 0007, 3292 006 0040, 3292 006 0382, 3292 006 0238, 3292 006 0047, 3292 006 0146, 3292 006 0303, 3292 006 0013, 3292 006 0103, 3292 006 0023	Izslēgti no ciema teritorijas, neapbūvētas lauksaimniecības un mežu teritorijas, neatbilst ciema prasībām	Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa "ciema statusu var piešķirt novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīgā infrastruktūra"